



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

1

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CIMENTACIÓN				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				2,008.32
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				50,374.76
1.3	DADOS Y ZAPATAS				120,407.00
1.4	CADENAS DE DESPLANTE				30,643.59
	Total de CIMENTACIÓN				203,433.67
	** DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **				
2	ESTRUCTURA				
2.1	MUROS Y ENRASES				86,875.81
2.2	CASTILLOS Y COLUMNAS				17,821.20
2.3	CADENAS DE CERRAMIENTO				2,984.56
2.4	LOSAS Y TRABES				274,852.11
	Total de ESTRUCTURA				382,533.68
	** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **				
3	ACABADOS				
3.1	PISOS, BANQUETAS Y REPIZONES				165,649.47
3.2	RECUBRIMIENTOS EN MUROS				113,891.66
3.3	CUBIERTAS, PLAFONES				78,215.42
	Total de ACABADOS				357,756.55
	** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **				
4	INSTALACIONES				
4.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				67,076.85
	Total de INSTALACIONES				67,076.85
	** SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **				
5	COMPLEMENTARIOS				
5.1	HERRERÍA Y CANCELERÍA				47,226.48
5.2	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				3,958.18
5.3	ACCESORIOS, SEÑALAMIENTOS, ANUNCIOS				4,039.93
5.4	LIMPIEZAS DE OBRA				7,642.79
	Total de COMPLEMENTARIOS				62,867.38
	** SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				1'073,668.13
	** UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO AYLA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
2

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
				16 % I.V.A.	171,786.90
				Total	1'245,455.03

** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

1

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CIMENTACIÓN				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	LIMPIEZA Y DES HIERBE DEL TERRENO POR CONSTRUIR, INCLUYE : QUEMA DE HIERBA Y ACOPIO DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	M2	96.00	8.82	846.72
1.1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	M2	96.00	12.10	1,161.60
Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DOS MIL OCHO PESOS 32/100 M.N. **					2,008.32
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS				
1.2.1	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO I (atacable con pico y pala) ZONA B, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 78/100 M.N. **	M3	58.53	163.69	9,580.78
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO PARA SUSTITUCIÓN DE SUELO DE 20 CM. PROFUNDIDAD. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	M3	21.91	218.23	4,781.42
1.2.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (balastre fino graduado), PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. **	M3	23.87	563.56	13,452.18
1.2.4	RELLENO A VOLTEO EN ZAPATAS COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE :AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N. **	M3	47.02	139.10	6,540.48
1.2.5	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISO. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N. **	M3	23.87	147.36	3,517.48
1.2.6	ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M3	33.42	130.96	4,376.68

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
2

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **				
1.2.7	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 5 KM. M3 DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 74/100 M.N. **		33.42	243.14	8,125.74
	Total de MOVIMIENTOS DE TIERRAS ** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **				50,374.76
1.3	DADOS Y ZAPATAS				
1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE M2 ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 21/100 M.N. **		33.57	285.38	9,580.21
1.3.2	ZAPATAS CORRIDAS DE 0.60 CM. DE ANCHO Y 20 ML CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NUM. 3 A.C.12 CM, EN AMBOS SENTIDOS Y VARILLA, NUM.3 AHOGADA A.C.60 CM. Y 1.0 M. DE ALTURA, INCLUYE : SUM DE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 39/100 M.N. **		41.57	1,103.69	45,880.39
1.3.3	ZAPATA AISLADA DE 1.20X1.20 M. DE SECCIÓN DE PZA CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA NUM. 3 A.C. 12 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE : HERRAMIENTA, Y EQUIPO. Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **		6.00	2,872.89	17,237.34
1.3.5	DADO DE CONCRETO DE 0.40X0.40 CM. DE PZA SECCIÓN Y 75 CM DE ALTURA ARMADO CON 8 VARILLA NUM. 3, ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE : SUM. DE MATERIALES HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DES CIMBRA. Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 08/100 M.N. **		8.00	1,540.01	12,320.08
1.3.7	MURO DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE ML BLOCK DE 15X20X40 CM. A 3 HILADAS, Y ENRASE DE 10 CM, DE CONCRETO CON F'C =150KG/CM2, PARA DAR ALTURA, ASENTADO CON MORTERO - ARENA 1:3 ACABADO COMÚN, INCLUYE : RELLENO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **		47.90	727.55	34,849.64
1.3.8	ANCLAJES DE CASTILLOS DE 15 X 20 CM. A UNA PZA PROFUNDIDAD DE 80 CM. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **		6.00	89.89	539.34

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
3

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total de DATOS Y ZAPATAS					120,407.00
** CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. **					
1.4	CADENAS DE DESPLANTE				
1.4.1	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15 X 30 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	47.90	448.46	21,481.23
Total: ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **					
1.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS.	ML	47.90	29.92	1,433.17
Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. **					
1.4.4	FORJADO DE NARIZ EN DALA DE DESPLANTE Y REMATE DE PISO, EN FACHADAS, LATERALES Y POSTERIOR, DE CONCRETO F'C :200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : ACERO No. 2, TUINO DE MADERA DE PINO DE 1", COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	27.10	285.21	7,729.19
Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N. **					
Total de CADENAS DE DESPLANTE					30,643.59
** TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **					
Total de CIMENTACIÓN					203,433.67
** DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **					
2	ESTRUCTURA				
2.1	MUROS Y ENRASES				
2.1.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CM, RELLENO CON CONCRETO F'C :100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, (2 hiladas), INCLUYE : COLOCACIÓN Y RELLENO DE CONCRETO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	45.45	428.85	19,491.23
Total: ** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **					
2.1.2	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE 7' X 14 X 28 CM. ASENTADO CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:3 DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE :	M2	94.06	716.40	67,384.58

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

4

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **

Total de MUROS Y ENRASES

86,875.81

** OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **

2.2 CASTILLOS Y COLUMNAS

2.2.3 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 20 CM. REFORZADO ML 18.00 437.66 7,877.88
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO.

Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **

2.2.2 CASTILLO DE SECCIÓN 15 X 15 CM, REFORZADO ML 24.00 389.34 9,344.16
CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO.

Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **

2.2.1 CASTILLO DE SECCIÓN 7 X 15 CM, REFORZADO ML 2.40 249.65 599.16
CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO.

Total: ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **

Total de CASTILLOS Y COLUMNAS

17,821.20

** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. **

2.3 CADENAS DE CERRAMIENTO

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

5

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
2.3.2	REPIZÓN DE CONCRETO EN PERIMETRO DE VENTANA DE F'C=150 kg/cm ² , T.M.A. 19 MM ARMADO CON ACERO No. 3 (3/8"), ACABADO APARENTE CON SECCIÓN DE 05X05 CM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. **	ML	8.52	350.30	2,984.56
Total de CADENAS DE CERRAMIENTO ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. **					2,984.56
2.4	LOSAS Y TRABES				
2.4.1	TRABE LATERAL DE SECCIÓN 15X40 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS NUM. 4 Y REFORZADA CON 2 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" SEPARACIÓN VARIABLE A CADA 5,10,15 CM, SEPARACIÓN VARIABLE HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM ² , ACABADO APARENTE A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON CHAFLANES EN LAS ESQUINAS INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MANO DE OBRA, Total: ** CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N. **	ML	33.40	1,225.12	40,919.01
2.4.2	TRABE CUMBRERA DE SECCIÓN 20X50 CM, ARMADO CON 6 VARILLAS, NUM. 4 Y ESTRIBOS DE 1/4" SEPARACIÓN VARIABLE A CADA 8 A.C. 10,15 CM, HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM ² , ACABADO APARENTE A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INTEGRADA A LA LOSA, INCLUYE : HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DES CIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECINUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS 49/100 M.N. **	ML	16.70	1,144.58	19,114.49
2.4.3	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM ² FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	141.95	1,513.34	214,818.61

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
6

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------	-------

Total: ** DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N. **

Total de LOSAS Y TRABES 274,852.11

**** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. ****

Total de ESTRUCTURA 382,533.68

**** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. ****

3 ACABADOS

3.1 PISOS, BANQUETAS Y REPIZONES

3.1.1 FIRME DE 10 CM, DE CONCRETO DE F'C : 200 M2 91.84 682.10 62,644.06

KG/CM2 T.M.A. 38 MM, ACABADO FLOTEADO FINO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/ 10-10, INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **

3.1.2 PISO DE VITRO PISO DE 44 x 44 CM. MARCA M2 91.84 580.27 53,292.00

INTERCERAMIC LÍNEA CREMA MARFIL CLARO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD TRAFICO PESADO, ASENTADO CON CEMENTO ADHESIVO NORMAL Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SELLADOR INT OYSTER GRAY, INCLUYE : CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **

3.1.3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 x ML 52.80 118.29 6,245.71

44 CM. MARCA INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO ADHESIVO NORMAL GRIS O SIMILAR Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SELLADOR INT OYSTER GRAY, INCLUYE : CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. **

3.1.4 BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO DE F'C 200 M2 16.35 684.87 11,197.62

KG/CM2 T.M.A. 38 MM, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/ 10-10, INCLUYE : MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **

3.1.5 DENTELLÓN DE 15 x 30 CM, DE CONCRETO F'C : ML 16.35 499.92 8,173.69

200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM, EN REMATE DE

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

7

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	BANQUETA, ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DE ACERO No. 2 (1/4") A CADA 20 CM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **				
3.1.6	FORJADO DE NARIZ EN DENTELLÓN DE ML BANQUETA DE CONCRETO Fc 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM, INCLUYE : ACERO No. 2, TUINO DE MADERA DE PINO DE 1", COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **	ML	16.35	305.72	4,998.52
3.1.11	APLANADO DE YESO EN PLAFÓN, ACABADO M2 PULIDO EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **	M2	107.40	177.82	19,097.87
Total de PISOS, BANQUETAS Y REPIZONES					165,649.47
** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **					
3.2	RECUBRIMIENTOS EN MUROS				
3.2.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA M2 SOBRE MUROS, CON MORTERO CAL HIDRA ARENA 1:3 CON 50 KG DE CEMENTO POR M3 DE MORTERO EN PLANTA BAJA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N. **	M2	218.85	343.64	75,205.61
3.2.3	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS PRETILES Y ML BARDAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	ML	171.72	72.58	12,463.44
3.2.4	PINTURA VINÍLICA EN MUROS CON ACABADO M2 FLOTEADO MARCA VIN DYNASTY COLOR PLUS MATE BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN. Total: ** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N. **	M2	218.85	119.82	26,222.61
Total de RECUBRIMIENTOS EN MUROS					113,891.66
** CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **					
3.3	CUBIERTAS, PLAFONES				
3.3.1	ENTORTADO DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A M2	M2	141.95	243.64	34,584.70
ELABORÓ:					

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

8

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:5, PARA NIVELACIÓN DE AZOTEAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ACARREOS, CARGAS, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FORJADO DE LA SUPERFICIE, FORJADO DE PENDIENTES, ACABADO CON PLANA DE MADERA, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACIÓN,, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **				
3.3.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE : RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO,COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3.5 MM Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3MM. ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. **	M2	141.95	221.81	31,485.93
3.3.3	PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES CON ACABADO PULIDO MARCA VIN DYNASTY COLOR PLUS MATE BLANCO Y COLORES CLAROS DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN. Total: ** DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **	M2	107.40	113.08	12,144.79
Total de CUBIERTAS, PLAFONES					78,215.42
** SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N. **					
Total de ACABADOS					357,756.55
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **					
4	INSTALACIONES				
4.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
4.1.1	SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA DE 220 VOLTS. PARA AIRE ACONDICIONADO , INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	1,139.93	2,279.86
ELABORÓ: 					
ING. TOMÁS SOTO ÁVILA SUBDIRECTOR TÉCNICO MOD2AULASSANTA ALICIA 2025					
REVISÓ Y AUTORIZÓ: 					
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS					



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
9

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **					
4.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE PISO A ACOMETIDA GENERAL, INCLUYE : EXCAVACIÓN, TUBO DE PVC DE 10 CM. (4") DE DIÁMETRO, CABLES 8 Y 10, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	32.00	156.22	4,999.04
Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **					
4.1.3	REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 x 40 x 40 CM, PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON ALAMBRÓN DE 5 CM. DE ESPESOR CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRÓN DE 1/4" CON F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : ARENA, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1,010.54	1,010.54
Total: ** UN MIL DIEZ PESOS 54/100 M.N. **					
4.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE SOBRE-PONER TECNOLITE MODELO LTL3282 3X28 WATS, INCLUYE : PIJA TIPO HILTI Y BALACEADO PARA EMPOTRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	2,220.11	17,760.88
Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. **					
4.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA DOCE (12) CIRCUITOS MONOFÁSICOS MARCA SQUARE'D Ó SIMILAR, INCLUYE : CENTRO DE CARGA, 12 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DE 1 x 30 AMP. CABLE 8 Y 10, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	3,225.27	6,450.54
Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100 M.N. **					
4.1.6	PREPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, ICLUYE: CODO DE PVC DE 4", TUBO DE PVC DE 4" Y CAJA DE SERVICIO DE 6"x6"	PZA	2.00	525.16	1,050.32
Total: ** UN MIL CINCUENTA PESOS 32/100 M.N. **					
4.1.7	SALIDA DE CENTRO, ARBOTANTE, CONTACTOS DE 110 VOLT.Y APAGADORES EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 2"x4", CABLE CAL. 12, CABLE CAL. 14, POLIDUCTO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL.	22.00	784.08	17,249.76
Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **					
4.1.8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN PROYECTO A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS REGISTROS GALVANIZADO, SOQUETS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA QUINZIÑO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,	LOTE	2.00	6,105.92	12,211.84

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
10

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total	
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N. **					
4.1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS, INCLUYE : 2 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS DE 2 x 30 AMPS, CABLE 8 Y 10, POLIDUCTO NARANJA DE 3/4", MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	3.00	1,354.69	4,064.07	
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **					67,076.85	
Total de INSTALACIONES ** SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **					67,076.85	
5	COMPLEMENTARIOS					
5.1	HERRERÍA Y CANCELERÍA					
5.1.1	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100, EN ESTRUCTURAS DE PERFILES LIGEROS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 83/100 M.N. **	M2	32.85	113.45	3,726.83	
5.1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN VENTANA DE 4.31 x 1.50 M, CONSTRUIDA A BASE DE MARCO Y REFUERZOS HORIZONTALES DE SOLERA DE 1/8" X 1 1/2" Y VARILLA LISA REDONDA DE 5/8" A CADA 15.0 CM, DE SEPARACIÓN, INCLUYE : ANCLAS PARA FIJACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, TALLER, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	4.00	3,465.70	13,862.80	
5.1.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y VIDRIO CLARO DE 4 MM DE 4.26 x 1.5 M, INCLUYE : VENTANA DE 19 SECCIONES FIJAS DE 0.48 x 0.30 M, Y 8 SECCIONES CORREDIZAS DE 0.45 x 0.55 M, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **	PZA	3.00	4,648.89	13,946.67	
5.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 1.0X2.20 M. A BASE DE MARCO DE P.T.R. DE 1"X1" CAL. 14, TABLERO FABRICADO CON CONTRAMARCO DE P.T.R. DE 1"X1" CAL. 14 Y	PZA	2.00	4,073.77	8,147.54	

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025

11

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ENREJADO CON REFUERZOS HORIZONTALES DE SOLERA DE 1" CAL. 14 Y VARILLA LISA REDONDA DE 1/2", CHAPA DE SOBRE PONER FANAL O SIMILAR Y CAJA PORTA - CHAPA Y PASADOR R-15, INCLUYE : ANCLAS PARA FIJACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, TALLER, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **				
5.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PZA PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.80 X 2.10 M., Y 1.0X2.20 M. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	3.00	708.14	2,124.42
5.1.10	PUERTA DE LAMINA ESTRIADA Y PERFILES TUBULARES DE 0.80 x 2.10 M. INCLUYE : CHAPA Y COLOCACIÓN DE LA MISMA. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	2,709.11	5,418.22
Total de HERRERÍA Y CANCELERÍA ** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 48/100 M.N. **					47,226.48
5.2	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA				
5.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL PARA ACCESO PRINCIPAL DE .90 X 2.10 M, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	1.00	2,478.98	2,478.98
5.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA MULTIPANEL MARCA PHILLIPS MOD. 525 AN. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	1,479.20	1,479.20
Total de CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **					3,958.18
5.3	ACCESORIOS, SEÑALAMIENTOS, ANUNCIOS				
5.3.1	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20 X 0.90 MTS, CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 11/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL- 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE : FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c 150 KG/CM2 TMA 88 MM DE 20 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.	PZA	1.00	4,039.93	4,039.93

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASSANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

septiembre/2025
12

(130AH25CP) AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ALICIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS, EN LOS MOCHIS, COL. SANTA ALICIA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total: ** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **					
Total de ACCESORIOS, SEÑALAMIENTOS, ANUNCIOS					4,039.93
** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **					
5.4	LIMPIEZAS DE OBRA				
5.4.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE :MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	220.00	20.19	4,441.80
Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **					
5.4.2	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE : CAMIÓN , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	117.90	27.15	3,200.99
Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 99/100 M.N. **					
Total de LIMPIEZAS DE OBRA					7,642.79
** SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **					
Total de COMPLEMENTARIOS					62,867.38
** SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					1'073,668.13
** UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **					
				16 % I.V.A.	171,786.90
				Total	1'245,455.03
** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **					

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
MOD2AULASANTA ALICIA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS