



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PÚBLICA EN LA  
COMUNIDAD DE EL TREBOL I, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: ENERO DEL 2021.

## Catálogos de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CONSTRUCCION DE PLAZAS EN LAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA</b>			
<b>PLAZA EL TREBOL I</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m2	259.4500
<b>CIMENTACION</b>			
02	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	m2	110.6700
03	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F`C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DIAM. 3/8" A CADA 18 CMS., INCLUYE: ANCLAJE DE CASTILLO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	pza	26.0000
04	DALA DE DESPLANTE SECCION 15 X 20 CM. CON CONCRETO F`C= 200 KG /CM2, ARMADA CON ARMEX 15 X 20 -, ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	mL	160.6000
05	CASTILLO SECCION 15 X 20 CM. CON CONCRETO F`C= 150KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15 X 20 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	mL	34.2000
<b>ALBAÑILERIA</b>			
06	MURO DE TABICON SOLIDO 10X14X28 CMS. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.	m2	106.6800
07	APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM., INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	m2	150.0400
08	COLUMNA 20 X 20 CMS. CON CONCRETO F`C= 150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8 INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	mL	12.0000
<b>JARDINERAS</b>			
09	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CORTADO Y ACARREO A 2 KM, TENDIDO Y COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM.	m3	255.5700



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PÚBLICA EN LA  
COMUNIDAD DE EL TREBOL I, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: ENERO DEL 2021.

Catálogos de conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6-6/10-10	m2	22.5000
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO PARA BANCAS DE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL, CIMBRA Y M.O. Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA ELAVORACION.	m2	22.5000
12	RECUBRIMIENTO EN MURO DE LAJA DE 5 CM A HUESO COLOR GRIS, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	19.7400
	<b>LOSA</b>		
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6-6/10-10	m2	222.4100
14	COLADO DE LOSA DE CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, CON A ACABADO PULIDO ESCOBILLADO	m2	202.6200
	<b>KIOSCO DE ESTRECTURA DE ACERO</b>		
17.00	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRCTURA DE KIOSCO METÁLICO HECHO A BASE DE PERFIL PTR DE 1"X1", PERFIL PTR 2"X2" Y SOLERA DE 2"X14" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, MATERIAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.0000
17.01	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO HECHO A BASE DE PERFIL PTR DE 1"X1", PERFIL PTR 2"X2" Y SOLERA DE 2"X14" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, MATERIAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	6.0000
17.02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS PARA ESCALERA HECHO A BASE DE PERFIL PTR DE 1"X1", PERFIL PTR 2"X2" Y SOLERA DE 2"X14" SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, MATERIAL, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.0000
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR DEL KIOSCO A BASE DE CABLE CALIBRE 14, DOS PANELES CUADRADOS DE 60CM Y 1.2CM DE ESPESOR CON LÁMPARAS	pza	1.0000



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL TREBOL I, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: ENERO DEL 2021.

Catálogos de conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	LED EN LA PARTE SUPERIOR DEL KIOSCO, LÁMPARAS AHORRADORAS DE LUZ DE 80W EN LA PARTE INTERIOR, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
17.04	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO EN KIOSCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m2	45.1100
17.05	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	22.5000
17.06	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OSCURO EN HERRERÍA DEL KIOSCO, INCLUYE RETIRO DE PINTURA ANTERIOR, IMPRIMADO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	23.6900
17.07	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OSCURO EN BARANDALES DE ACERO DE LA PARTE SUPERIOR DEL KIOSCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	28.9500
17.08	APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE OSCURO EN PASAMANOS DE ESCALERAS DEL KIOSCO, INCLUYE LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	5.8100
17.09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F°C = 250KG/CM2 PARA LOSA DE PISO CON 10CM DE ESPESOR, CON AGREGADO GRUESO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 10CM, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD, FLETE A OBRA, ACARREO DENTRO DE OBRA HASTA 20M, LIMPIEZA DE FRENTE DE TRABAJO, MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	17.0200
	<b>LAMPARAS</b>		
PALMP-0023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO COLONIAL CON LAMPARA LED, INCLUYE: POSTE LUMINARIA CABLE CAL 6,10 Y 12 MANGUERA POLIDUCTO DE 2", MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y TOD LO NECESARIO PARA SU PERFECTA ELABORACION	pza	10.0000
TEMP*5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE CÓNICA	pza	10.0000



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL TREBOL I, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: ENERO DEL 2021.

Catálogos de conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA LÁMPARA DE 60 X 40 X 20 Y REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 30 X 30, INCLUYE: INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y ACARREO.		
	<b>PINTURA</b>		
TEMP*4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE ACERO FUNDIDO ESTILO COLONIAL, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SR MARCA BEREL O SIMILAR DE COLOR TINTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TRASLADOS, SOLVENTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA.	pza	8.0000
	<b>PLANTAS</b>		
ARB-01	ARBOL	pza	6.0000
ARB-02	PALMERAS	pza	4.0000
TEMP*12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE HORNATO RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS PARA DECORACION DE JARDINERAS Y MACETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	IOTE	1.0000
	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	259.4500