

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A MARZO DE 2023

PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL

1 EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS

1.001	TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, PERSONAL, MATERIALES, ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO, VERIFICACION DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.	M2	159.0000	\$	86.48	\$	13,750.32
1.002	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON EQUIPO MECÁNICO EN MATERIAL TIPO B, DE 0.0 A 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD.	m3	238.5000	\$	127.67	\$	30,449.30
1.003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON PISON DE MANO DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	31.8000	\$	699.44	\$	22,242.19
1.004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOSTILLADO DE ARENA APISONADA CON PISON DE MANO, ALREDEDOR DEL TUBO Y 30 CMS SOBRE EL LOMO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	120.2000	\$	699.44	\$	84,072.69
1.005	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, POR MEDIOS MECANICOS A UN LUGAR DESIGANDO POR EL H. AYUNTAMIENTO.	m3	258.3800	\$	189.70	\$	49,014.69
1.006	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ADICIONANDO AGUA COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	51.6800	\$	264.56	\$	13,672.46
1.007	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CON MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	1.8000	\$	1,034.34	\$	1,861.81

Total de EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS


** DOSCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y TRES PESOS 46/100 MXN **

\$ 215,063.46

2 TUBERIA PEAD

2.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD DE 800 MM DE DIAMETRO, INCLUYE ANILLOS PARA LAS JUNTAS DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	106.0000	\$	4,675.07	\$	495,557.42
-------	---	---	----------	----	----------	----	------------

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutiérrez Bojórquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A MARZO DE 2023

Total de TUBERIA PEAD \$ 495,557.42
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 MXN **

3		POZOS DE VISITA	
3.001	POZO DE VISITA DE MURO DE CONCRETO DE 0.20 X 1.40, F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA ESTABILIZACION DE PLANTILLA, CIMBRA, MUROS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO TIPO REJILLA DE 1.4 X 1.4 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.0000 \$ 38,547.61 \$ 38,547.61

Total de POZOS DE VISITA \$ 38,547.61
** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN **

4		CABEZAL DE SALIDA	
4.001	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO COMUN CON RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYENDO LA EXTRACCION, CARGA, DESCARGA, ACARREO Y SOBRECARRERO DE LOS AGREGADOS PETREOS, SUMINISTRO DE AGUA, CEMENTO Y CIMBRA.	m3	2.2800 \$ 4,027.89 \$ 9,183.59
4.002	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.	kg	51.5600 \$ 81.17 \$ 4,185.13
4.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA ESTABILIZACION DE PLANTILLA	m3	2.1000 \$ 2,284.61 \$ 4,797.68
4.004	FABRICACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3.2300 \$ 1,367.13 \$ 4,415.83

4.005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA DE 1.5X0.30	pza	1.0000 \$ 6,078.28 \$ 6,078.28
-------	--	-----	--------------------------------

Total de CABEZAL DE SALIDA \$ 28,660.51
** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 51/100 MXN **

5		CRUCE BOULEVARD	
5.001	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y	m3	1.8000 \$ 4,979.45 \$ 8,963.01

ATENTAMENTE:


Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ

C. Camino Real SN. Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91
RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A MARZO DE 2023

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.					
	Total de CRUCE BOULEVARD				\$	8,963.01
	** OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 MXN **					
6	ANUNCIO					
6.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS DE 2.00 m X 1.00 m CON LAMINA NEGRA CAL. 20, A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", CAL 14, CON PATAS DE 1.60 m DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO CON PERFIL PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14. LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO, ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, VINIL IMPRESO CON INFORMACION, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: COLOCACION EN MUERTOS DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR DE 50 CM, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$ 6,736.12	\$	6,736.12
	Total de ANUNCIO				\$	6,736.12
	** SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 12/100 MXN **					
7	REHABILITACION DE CALLE					
7.001	NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO MECANICO (MOTOCONFORMADORA)	M3	644.0000	\$ 36.70	\$	23,634.80
7.002	AGUA EMPLEADA PARA TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO, INCLUYE: CARGA MEDIANTE BOMBEO, TRASLADO Y DESCARGA.	M3	77.2800	\$ 18.11	\$	1,399.54
	Total de REHABILITACION DE CALLE				\$	25,034.34
	** VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 MXN **					
	Total de PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL				\$	818,562.47
	** OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	818,562.47
	** OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN **					

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutiérrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91
RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A MARZO DE 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				IVA \$	130,969.99
				Total \$	949,532.46

** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100 MXN **

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez