



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023
Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:
23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
010001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION	ML	451.00			
010002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA)	PZA	36.00			
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO	PZA	18.00			
010022	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL, APLICADO A PANTALLA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.20 x 0.90 MTS CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" , MARCO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, CIMENTADA CON UNA BASE DE 0.40 x 0.50 MTS PARA ANCLAJE. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00			
	3.- EXCAVACIONES Y RELLENOS					
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,872.85			
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	1,123.71			
010104	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	57.16			
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			SUBTOTAL:	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:

23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	112.37			
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA, COLOCACIÓN EN FONDO Y EXTENDIDO A PALA.	M3	112.37			
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA COLOCACIÓN , ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	M3	497.83			
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	697.75			
01011501	CARGA MECANICA EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	483.12			
01011502	ACARREO 1ER. KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	483.12			
01011503	ACARREO KMS SUBS EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	15,459.84			
	4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS					
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			SUBTOTAL:	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023
Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:
23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
050201	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 3" (76.2 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO	ML	1,647.42			
050301	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 3" (76.2 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA.	ML	1,647.42			
050202	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 4" (101.6 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO	ML	225.43			
050302	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 4" (101.6 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA.	ML	225.43			
070102	5.- CRUCEROS DE PVC HIDRÁULICO CRUCERO No. 1 INCLUYE: 1 TEE DE Fo. Fo. DE 8" x 4", 2 EXTREMIDADES CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 8", 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" SELLO FLEXIBLE CON DADO AWWA C-509 BRIDA ANSI B16.1 - 200 PSI (CUERPO FoFo, VÁSTAGO ACERO INOX., COMPUERTA DE HIERRO DÚCTI, RECUBIERTA EN EPDM), 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 4", 2 EMPAQUES DE PLOMO DE 8", 1 EMPAQUE DE PLOMO DE 4", 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4", 16 TORNILLOS DE 3/4" x 3 1/2", 16 TORNILLOS DE 5/8" x 3", 1 ATRAQUE DE CONCRETO DE 15 x 45 x 10 CMS DE ALTURA, Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
070103	CRUCERO No. 2 INCLUYE: 1 CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 4" x 90°, 1 COPLE DE REPARACION DE PVC HIDRÁULICO DE 4", 1 ATRAQUE DE 20 x 50 x 10 CMS, CONCRETO Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			SUBTOTAL:	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:

23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
070104	CRUCERO No. 3 INCLUYE: 1 TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 4" x 4", 1 REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" x 3", 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 4", 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE 3", 1 ATRAQUE DE 15 x 45 x 10 CMS DE CONCRETO Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
070105	CRUCERO No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 INCLUYE: 1 TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 4" x 3", 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 3", 1 ATRAQUE DE 15 x 45 x10 CMS DE CONCRETO DE Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	7.00			
070106	CRUCERO No. 11 INCLUYE: 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 4", 1 REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 4" x 3", 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 3", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
070107	CRUCERO No. 12 INCLUYE: 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 3", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
070108	CRUCERO No. 13 INCLUYE: 1 TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3" x 3", 1 CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 3" x 45", 2 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 3", 1 ATRAQUE 15 x 45 x 10 CMS DE CONCRETO DE Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
070109	CRUCERO No. 14 INCLUYE: 1 TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3" x 3", 2 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 3", 1 ATRAQUE DE 15 x 45 x 10 CMS DE CONCRETO DE Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
070110	CRUCERO No. 15, 16 INCLUYE: 1 CODO DE PVC HIDRAULICO DE 3" x 45", 1 COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 3", 1 ATRAQUE DE 15 x 35 x 10 CMS DE CONCRETO DE Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	2.00			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA				SUBTOTAL:



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME



AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023
 Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:
 23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
070111	CRUCERO No. 17, 18, 19, 20 INCLUYE: 1 TEE DE PVC HIDRÁULICO DE PVC HIDRÁULICO DE 3" x 3", 2 COPLER DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 3", 1 ATRAQUE DE 15 x 45 x 10 CMS DE CONCRETO DE Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	4.00			
070112	CRUCERO No. 21 INCLUYE: 1 CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 3" x 90°, 1 COPLER DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 3", 1 ATRAQUE DE 20 x 50 x 10 CMS DE CONCRETO DE Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
010102	8.- TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" Ø LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	326.00			
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	195.60			
010105	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	19.56			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			SUBTOTAL:	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:

23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA, COLOCACIÓN EN FONDO Y EXTENDIDO A PALA.	M3	19.56			
070803	TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 4.00 M DE LONGITUD, CON MURETE PREFABRICADO PARA ALOJAR MEDIDOR DE AGUA POTABLE, SEGUN ESPECIFICACIONES, ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON DERIVACION ROSCADA DE 13 MM Y TORNILLOS DE COBRE O ADMINIZADOS (3" X 1/2"), NUDO DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2" FIG 40 PAD URREA(ADAPTADOR DE COMPRESION DE 13 X 16 MM), TUBO FLEXIBLE EXTRUPAK PARA AGUA DE 1/2" (MANGUERA HIDRAULICA), ALFA LLAVE BANQUETA B-71 DE 1/2" PARA TUBFLEX, ADAPTADOR MACHO DE CPVC DE 1/2", BOTA DE FIERRO FUNDIDO LARGA PARA LLAVE DE BANQUETA, TUBO DE CPVC DE 1/2" CTS-RD 11 NACIONAL, PEGAMENTO PARA CPVC MARCA FLOWER GOLD LINEA PRESTO, CODO CPVC 1/2"x90° CEMENTAR, MEDIDOR PARA AGUA POTABLE DE 1/2", Qn= 1.50 M3/HR, CLASE METROLÓGICA "B", REGISTRO ENCAPSULADO COBRE-VIDRIO IP68, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA , NOM-012-SCFI-1994., ADAPTADOR HEMBRA CPVC-CTS DE 1/2" (CEM- ROSCA INT), CHECK COLUMPIO 1/2" Ø DE BRONCE HORIZONTAL DE 200-PSI, TEE CPVC 1/2" CTS CEMENTAR, CODO ROSCA INTERNA CPVC-CTS 1/2" X 1/2", LLAVE PARA JARDIN ZAMAC , LLAVE DE PASO DE PVC DE 13 MM Ø CTS CEMENTAR, MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALOJAR MEDIDOR DE AGUA POTABLE, SEGUN ESPECIFICACIONES , HACER CURVATURA AL TUBO COMO SE INDICA (CUELLO DE GANSO), , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	153.00			
SUBTOTAL:						
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA				



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-13



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

Descripción de los trabajos:
(042AH23CP) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:

23-jun-23

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
070980	10.- CAJAS DE VÁLVULAS CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 COMPLETA (DE 1.70 x 1.50 MTS MEDIDAS INTERIORES, Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD , DESPLANTADA CON FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CON MUROS DE TABIQUE 7 x 14 x 28 CMS, DE 28 CMS DE ESPESOR, JUNTEADO CON PASTA DE MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:3, 4 CASTILLOS 28 x 28 CMS EN LAS ESQUINAS ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS CON ALAMBRO DE 1/4" @ 15 CMS, DALA DE CERRAMIENTO DE 28 x 28 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS CON ALAMBRO DE 1/4" @ 15 CMS. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 ACABADO SEMIPULIDO, LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES PARA FABRICAR LA CAJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE CONTRAMARCO, NI TAPA DE FIERRO FUNDIDO.	PZA	1.00			
070955	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.20 M DE LARGO, FABRICADO CON CANAL CPS DE 6" DE DIAM. CON PERFORACIONES PARA CRUCE DE VARILLA. INCLUYE: CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION SOBRE LOS MUROS DE LA CAJA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.00			
070956	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE FIERRO FUNDIDO DE 50x50 CM. (70 KG) CON LA LEYENDA "AGUA POTABLE".	PZA	1.00			
030702	13.- VARIOS LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA	M2	1,872.85			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA				SUBTOTAL: 16 % IVA: TOTAL: