



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	M2	644.64	\$ 15.41	\$ 9,933.90
1.2	CORTE EN AREA DE BANQUETA CON EQUIPO MECANICO Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	M3	30.14	\$ 66.11	\$ 1,992.56
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 58/100 M.N. **	M2	630.13	\$ 34.47	\$ 21,720.58
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **	M3	60.23	\$ 594.37	\$ 35,798.91
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 69,445.95
** SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **					
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD. Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 62/100 M.N. **	ML	393.78	\$ 460.19	\$ 181,213.62
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 M.N. **	M2	630.13	\$ 601.17	\$ 378,815.25
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 560,028.87
** QUINIENTOS SESENTA MIL VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N. **					
3.-	VARIOS				
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 16/100 M.N. **	M2	644.64	\$ 14.43	\$ 9,302.16
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,302.33	\$ 5,302.33
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 3,961.92	\$ 3,961.92

TOTAL DE HOJA : \$ 648,041.23
TOTAL ACUMULADO : \$ 648,041.23

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **				
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRO @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** CATORCE MIL CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 2,800.99	\$ 14,004.95
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. **	ML	6.00	\$ 96.54	\$ 579.24
3.6	RETIRO DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO. Total: ** SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	M2	42.21	\$ 144.47	\$ 6,098.08
Total de VARIOS				\$	39,248.68
** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				\$	668,723.50
** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	668,723.50
** SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 106,995.76
				Total	\$ 775,719.26
** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 26/100 M.N. **					

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas