

LICITACION:
DESCRIPCION:
LICITANTE:

FECHA:

INICIO:

TERMINO:

PLAZO:

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	P. UNITARIO	IMPORTE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA SINDICATURA DE BACAYOPA, MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA					
OBRAS PRELIMINARES					
020101	Trazo y nivelación horizontal y vertical de terreno con equipo topográfico, estableciendo ejes y trompos durante el proceso de terracerías. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	2,391.48		
TERRACERÍA					
020201	Corte de terreno en cajón en material tipo "B" por medios mecánicos para dar nivel de subrasante, en un espesor de 20 cm, volumen medido compacto. Incluye: movimientos y apile de material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	717.45		
020202	Carga mecánica y acarreo de material producto de corte a 1 km en camión de volteo. Incluye: carga a camión, acarreo de volumen medido compacto, equipo, herramienta, mano de obray todo lo necesario para su correcta ejecución	m ³	932.68		
020203	Tratamiento de capa Subrasante de 20 cm de espesor para recibir relleno compactado. Incluye: remover, limpieza de basura, materia orgánica, humectacion, homegenizado, tendido, afine de terracerias, para dar nivel de subrasante y compactadoal 90% P.V.S.M. de la prueba proctor estandar, agua, equipo, maquinaria, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	2,202.45		
020204	Suministro y colocación de relleno con material calidad base cribada con 100% de material de producto de corte que cumpla con las especificaciones según normas de SCT, con un espesor de 30 cm. Incluye: acarreo, fletes, humectación, acamellado, homogeneizando, tendido, compactado al 100% de la prueba proctor, pruebas de compactación agua, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución, para fines de pago se medirá compacto a línea de proyecto.	m ³	660.73		
020403	Relleno de banquetta de 20 cm de espesor con material producto de corte, compactado al 90% P.V.S.M. Incluye: acarreo, humectación, tendido, compactación, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución, para fines de pago se medirá compacto a línea de proyecto.	m ³	44.61		
PAVIMENTACIÓN					
020205	Suministro y aplicación de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica catiónica con residuo asfáltico de 60 (ECI-60)a razón de 1.50 lts/m ² , incluye: barrido de la superficie, emulsión asfáltica, riego, almacenamiento, acarreo, bombeo, aplicación, herramienta, equipo, mano de obra, prueba de penetración y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	2,202.45		
020301	Guarnición tipo pecho paloma de concreto premezclado hidráulico f _c = 250 kg/cm ² , resistencia normal, T.M.A. 3/4", revenimiento de 8 cm. Dimensiones de 40 cm de altura, 70 cm de base, con una longitud de junta de 3.00 m, se dispondrán de juntas de expansión de celotex asfaltado de 1/2", incluye: excavaciones, relleno, cimbra aparente metálica, concreto, materiales, curado, desperdicios, acarreos, herramienta, equipo,	ml	680.86		

REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION:
DESCRIPCION:
LICITANTE:

FECHA:

INICIO:

TERMINO:

PLAZO:

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	P. UNITARIO	IMPORTE
	mano de obra, detallado en las uniones y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
020302	Suministro y colocación de concreto f'c=300 kg/cm ² para pavimento de 15 cm de espesor. Incluye: acero de refuerzo en pasa juntas, pruebas de laboratorio, materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor.	m ²	1,792.43		
020303	Calafateo de juntas de dilatación a base de asfalto oxidado	ml	960.00		
020304	Construcción de banquetas de 10 cm de espesor con concreto premezclado de planta dosificadora f'c= 250 kg/cm ² , T.M.A. 3/4", con acabado semi pulido y rallado con brocha de pelo, juntas de celotex impregnado @ 3.00 m. Incluye: excavación y/o rellenos necesarios, afine y compactación del material, cimbra y descimbra, curado con curacreto base agua, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza final para entrega de obra, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	223.06		
020401	Pintura tipo tránsito en guarnición, color amarillo tráfico SCT tipo alquidal de hule clorado. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta menor.	ml	735.00		
ALUMBRADO PÚBLICO					
AL01	Sistema de tierra para final de circuito. Incluye: varilla de 5/8" X1.50 m para tierra, conector mecánico para varilla de tierra, soldadura, mano de obra, herramienta y equipo	pza	1.00		
AL02	Registro prefabricado de concreto de 40X40X40 cm con tapa de concreto de 6 cm de espesor y marco de Fo. Go. de 1½"X1½"X1/8". Incluye: suministro, colocación, excavación, relleno, material, mano de obra y herramienta	pza	3.00		
AL04	Interconexión de alumbrado público por cableado subterráneo respetando la distancia interpostal definida. Incluye: poliducto de 1¼" cédula 40, cableado, conectores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	lote	1.00		
AL03	Suministro y colocación de arbotante con poste conico hexagonal de 8.00 mts y brazo metalico de 1.80 m, incluye: todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	pza	14.00		

SUBTOTAL:
16.00 % IVA:
TOTAL:

REPRESENTANTE LEGAL