

**CYRI, SA DE CV**

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.					
1.-	POZO PROFUNDO DE 10" Y 18.8 M DE PROFUNDIDAD				
1.001	DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA PROPOSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 43/100 M.N. **	M2	9.00	\$ 10.43	\$ 93.87
1.002	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE 0.00 HASTA 450.00 MT DE PROFUNDIDAD HASTA UNA DISTANCIA DE 15.00 KM PLANO EN PAVIMENTO. Precio unitario: ** SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,065.62	\$ 7,065.62
1.003	TRANSPORTE DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 45.0 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	KM	150.00	\$ 345.60	\$ 51,840.00
1.004	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 14,659.28	\$ 14,659.28
1.005	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 10" MATERIAL TIPO II Precio unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	M	6.00	\$ 9,438.53	\$ 56,631.18
1.006	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 10" MATERIAL TIPO III Precio unitario: ** TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **	M	12.80	\$ 13,198.21	\$ 168,937.09
1.007	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE 10" A 16" MATERIAL TIPO II PARA INSTALACION DE CONTRA ADEME Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	M	6.00	\$ 4,265.52	\$ 25,593.12
1.008	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO 10" A 16" MATERIAL TIPO III Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. **	M	12.80	\$ 6,195.56	\$ 79,303.17
1.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 1" X 1/4" PARA CONTRA ADEME, INCLUYE MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 41/100 M.N. **	M	9.00	\$ 11,708.41	\$ 105,375.69
1.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE UPVC LISO DE 10" PARA ADEME INCLUYE MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **	M	6.00	\$ 4,276.07	\$ 25,656.42
1.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE UPVC RANURADO DE 10" PARA ADEME INCLUYE MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N. **	M	12.80	\$ 5,828.07	\$ 74,599.30
1.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4" A 3/8" DE ESPESOR. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 1,438.47	\$ 8,630.82
1.013	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HR Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **	HR	50.00	\$ 851.03	\$ 42,551.50
Total de POZO PROFUNDO DE 10" Y 18.8 M DE PROFUNDIDAD					
** SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **					\$ 660,937.06

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.-	CERCA PERIMETRAL				
2.001	CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA DE 1.30 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS,POSTES DE PTR DE 2", TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SETECIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N. **	M	12.00	\$ 715.30	\$ 8,583.60
Total de CERCA PERIMETRAL				\$	8,583.60
** OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **					
3.-	EQUIPAMIENTO DEL POZO				
3.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE TIPO LAPIZ MARCA ALTAMIRA MOD KOR10 DESCARGA DE 3" NPT ACOPLAMIENTO NEMA 3, MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 10 H.P TRIFASICO 230 V NEMA 6 3 HILOS 3450 RPM, ARRANCADOR A TENSION PLENA ENERWELL 30-40 AMP TRIFASICO 220V Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 92,038.27	\$ 92,038.27
3.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUCCIÓN 3" FO.GO. PARA BOMBA SUMERGIBLE, EN UNA LONGITUD DE 23 MTS.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 51,597.46	\$ 51,597.46
3.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR PARA 220 V CON GABINETE NEMA 3, PROTECCIONES EN PRIMARIO Y SECUNDARIO, SELECTOR DE DOS POSICIONES Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 24,437.37	\$ 24,437.37
Total de EQUIPAMIENTO DEL POZO				\$	168,073.10
** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **					
4.-	ELECTRIFICACION				
4.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDICIÓN TRIFASICO, INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL Y CABLES CONDUCTORES, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 24,654.49	\$ 24,654.49
4.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE MEDICION A EQUIPO DE BOMBEO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,829.00	\$ 6,829.00
4.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 INCLUYE: VARILLA DE COBRE Y CONEXION CON CABLE DE COBRE DESNUDO EXCAVACION Y MANIOBRAS CON GRUA Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 26,874.68	\$ 268,746.80
4.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CAL 1/0 ACSR Precio unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **	ML	858.00	\$ 88.04	\$ 75,538.32
4.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA POSTES DE CONCRETO Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 4,846.64	\$ 38,773.12
4.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION INCLUYE: TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR 15 KVA 13,200YT7,620/240-120, CONECTORES, AISLADORES, CABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$ 92,597.41	\$ 92,597.41

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **					
Total de ELECTRIFICACION				\$	507,139.14
** QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **					
5.-	TREN HIDRAULICO				
5.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 3" x 90°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 536.31	\$ 536.31
5.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 3" DE Fo.Fo., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,348.13	\$ 10,348.13
5.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE 3" DE Fo.Fo., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,501.18	\$ 6,501.18
5.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 3" DE Fo.Fo INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,339.84	\$ 12,679.68
5.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAM. CED. 40 EXTREMOS ROSCADOS. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N. **	M	6.00	\$ 1,620.04	\$ 9,720.24
5.006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO DE 3", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 183.87	\$ 919.35
5.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAM. ROSCABLE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,199.97	\$ 3,599.91
5.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 64.64	\$ 387.84
5.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 3" X 45°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 261.22	\$ 522.44
5.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 3" PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 625.70	\$ 625.70
5.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 89.53	\$ 2,148.72
5.012	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/2" Y BASE DE	PZA	1.00	\$ 651.97	\$ 651.97

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO HIDRÁULICO,. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **				
	Total de TREN HIDRAULICO			\$	48,641.47
	** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **				
6.-	CONEXION A TANQUE ELEVADO EXISTENTE				
6.001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. **	M2	298.00	\$ 21.96	\$ 6,544.08
6.002	EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO III HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RELLENO DE ZANJA Precio unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 54/100 M.N. **	M3	160.92	\$ 114.54	\$ 18,431.78
6.003	LIMPIEZA Y AFINE A MANO EN ZANJA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA CONCEPTO TERMINADO. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **	M2	178.80	\$ 41.76	\$ 7,466.69
6.014	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR DEBAJO DE TUBERÍA Y 15 CM DE ESPESOR SOBRE TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	M3	17.88	\$ 562.96	\$ 10,065.72
6.015	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	M3	60.78	\$ 562.96	\$ 34,216.71
6.016	CINTA DE PRECAUCIÓN EN ZANJA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO PESOS 16/100 M.N. **	ML	298.00	\$ 5.16	\$ 1,537.68
6.004	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN APISONADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 25 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M3	80.45	\$ 349.72	\$ 28,134.97
6.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 3" RD-32.5, PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREO A LA OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 M.N. **	M	298.00	\$ 380.03	\$ 113,248.94
6.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 4" DE Fo.Fo INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,339.84	\$ 12,679.68
6.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BRIDADA DE 3" DE Fo.Fo, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,501.18	\$ 6,501.18
6.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 827.17	\$ 827.17

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL

**CYRI, SA DE CV**

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N. **				
6.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 64.64	\$ 323.20
6.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 5/8" X 3 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 62/100 M.N. **	PZA	32.00	\$ 108.62	\$ 3,475.84
6.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 3" x 45° INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 362.83	\$ 362.83
6.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 3" x 22° INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 361.47	\$ 361.47
6.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAM. CED. 40 EXTREMOS ROSCADOS. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N. **	M	4.00	\$ 1,620.04	\$ 6,480.16
Total de CONEXION A TANQUE ELEVADO EXISTENTE					\$ 250,658.10
** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **					
7.-	OTROS				
7.001	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE A DOBLE CARTA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,071.26	\$ 2,071.26
7.002	ELABORACION DE MUROS DE BLOCK PARA SOPORTE DE CERCA Y TREN HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 28,117.27	\$ 28,117.27
7.003	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE PTR DE 2" ROJO MARCO DE ANGULO Y PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DIECISEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 16,058.53	\$ 16,058.53
Total de OTROS					\$ 46,247.06
** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **					
8.-	LIMPIEZA DE LA OBRA				
8.001	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,128.93	\$ 3,128.93
Total de LIMPIEZA DE LA OBRA					\$ 3,128.93
** TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.					\$ 1'693,408.46
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'693,408.46

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL



CYRI, SA DE CV

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE SIBAJAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N. **

I.V.A. 16 % \$ 270,945.36

Total \$ 1'964,353.82

** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL