



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:03/Oct/2022

PRESUPUESTO REFERENTE A LA RAHABILITACION DE CICLOVIA UBICADA EN BLVD. ROLANDO ARJONA TRAMO ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. LOLA BELTRAN, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	CICLOVIA		
01	SEÑALAMIENTOS		
02	DELIMITADOR TIPO JARDINERA		
03	DELIMITADOR TIPOTRAPEZOIDAL		
04	PINTURA		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:03/Oct/2022

PRESUPUESTO REFERENTE A LA RAHABILITACION DE CICLOVIA UBICADA EN BLVD. ROLANDO ARJONA TRAMO ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. LOLA BELTRAN, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
001	CICLOVIA		
01	SEÑALAMIENTOS		
*TEMP7	GUARNICION DENTADA, (15 CMS BASE SUPERIOR-20 CMS BASE INFERIOR)x25cms. ALTURA (1 pzas de 50 cms. De largo, Con 2 vars. Verticales de 0.35 mts. Ancladas a losa de pavimento y una varilla de horizontal de 1/2" de 40 cms. De largo). INCLUYE : BARRENO P/ANCLAR VARILLA DE 35cm., CONCRETO F'c=280kg/cm2, CIMBRA METALICA Y SEPARADORES DE MADERA, MATERIAL COMPLEMENTARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1,471.00
180601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 20 X 20 CMS (5 PZAS) EN PAVIMENTO, INCLUYE:BARRENOS, FIJACION TAQUETE EXPANCIVO, PEGAMENTO EPOXICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	234.80
02	DELIMITADOR TIPO JARDINERA		
010107	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE CALLES. CONSIDERANDO : TRAZO DE DOS GUARNICIONES	M2	539.40
011997	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN LOSA, GUARNICIÓN Y/O DENTELLÓN, CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL 1er KM RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION, INCLUYE; HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	41.76
010404	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3/KM	626.40
*TEMP5	LOSA DE CONCRETO 25 CMS. DE ESPESOR AMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 25 AMBOS SENTIDOS PERIMETRALMENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , INCLUYE: BARRENO, 10 CMS. DE ANCLAJE DE VARILLA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	49.59
*TEMP6	GUARNICION DE 0.10 MTS DE ESPESOR Y 0.45 MTS DE ALTURA ACABADO APARENTE AMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 25 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	991.80
010322	RELLENO A MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO TIERRA MUERTA, INCLUYE:ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO,INCORPORACION DE HUMEDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	60.90
03	DELIMITADOR TIPOTRAPEZOIDAL		
*TEMP8	DELIMITADOR URBANO DE CONCRETO ARMADO DE 2.00 MTS. DE LONGITUD Y 0.50 MTS. DE ANCHO TRAPEZOIDAL DIAMANTADO DE 0.21 MTS DE ALTURA , ACABADO	PZA	137.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:03/Oct/2022

PRESUPUESTO REFERENTE A LA RAHABILITACION DE CICLOVIA UBICADA EN BLVD. ROLANDO ARJONA TRAMO ENTRE BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. LOLA BELTRAN, EN CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" @ 25 CMS. AMBOS SENTIDOS PERIMETRALMENTE, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , INCLUYE: BARRENO 10 CMS. PARA ANCLAJE DE VARILLA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)		
04	PINTURA		
PINTOPE	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA CON ADHESIVO TRASPARENTE, MCA COMEX O SIMILAR, EN SEÑALAMIENTOS VIALES HORIZONTALES (PINTURA EFECTIVA), FLECHAS O LINEAS DE PARADAS VEHICULAR, CICLOVIAS, PASOS PEATONALES EN COLOR BLANCO O VERDE, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,516.80
PINTOPE	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE RAYA CONTINUA COLOR BLANCO Y/O VERDE TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA, ACRILICO BASE AGUA CON ADHESIVO TANSARENTE MCA. COMEX O SIMILAR, EN PAVIMENTO EN FRANJAS DE UN ANCHO DE 10 CMS CON PINTARRAYAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3,621.00
PIN40CM	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION TIPO " A " 20 X 20 X 20 CMS C/ PINTURA TIPO TRANSITO (AMARILLO TRANSITO), CON MAQUINA PINTAR RAYAS MANUAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(CON DESARROLLO DE 40 CMS.)	ML	1,909.20
PIN35CM	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICION 15 X 20 CMS C/ PINTURA TIPO TRANSITO (AMARILLO TRANSITO), CON MAQUINA PINTAR RAYAS MANUAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(CON DESARROLLO DE 35 CMS.)	ML	310.59
110819M	ROTULADO LOGO DE CICLOVIA CON PINTURA TOP DEPORTIVO ALTA RESISTENCIA ACRILICO BASE AGUA MCA. COMEX O SIMILAR, EN UNA MEDIDA DE 1.20 MTS. DE ANCHO Y 1.95 MTS. DE DESARROLLO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	55.00