

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



Badiraguato

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD
DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	INSTALACIONES ESPECIALES				
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO B O C, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 17/100 M.N. **	ML	140.00	\$ 629.17	\$ 88,083.80
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	ML	142.50	\$ 262.99	\$ 37,476.08
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,882.13	\$ 5,764.26
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CÓNICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 30,756.42	\$153,782.10
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 27/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 4,210.27	\$ 21,051.35
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,639.20	\$ 4,639.20
Total de INSTALACIONES ESPECIALES					\$310,796.79
** TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$310,796.79
** TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$310,796.79
** TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 49,727.49
				Total	\$360,524.28
** TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 28/100 M.N. **					

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA