

**R | P**

REYES PASTRANO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 M2 EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.****Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 M2 EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.				
1	PRELIMINARES				
TEMP#0	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	m2	16.00	13.20	211.20
	IMPORTE DE PRELIMINARES				211.20
2	CIMENTACION				
AP3	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	m3	5.89	232.98	1,372.25
2.1.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; CONCRETO ECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	8.96	284.82	2,551.99
17.1	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS CON CONCRETO F'C= 200 KG /CM2, INCLUYE: CONCRETO ECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	pza	4.00	1,607.61	6,430.44
2.2.1	CONSTRUCCION DE MURO DE CIMENTACION BLOCK DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCION DE 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE; MORTERO PREPARADO EN OBRA, MATERIALES, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	mL	12.80	314.06	4,019.97
2.1	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.	mL	16.00	398.31	6,372.96

Juan Ramon Reyes Pastrano
JUAN RAMON REYES PASTRANO

REPRESENTANTE LEGAL

**R | P**

REYES PASTRANO

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 M2 EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.****Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.07	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2	16.00	553.87	8,861.92

IMPORTE DE CIMENTACION**3 DALAS, MUROS Y CASTILLOS 29,609.53**

2.2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: PLOMADA, MORTERO ECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	39.90	595.45	23,758.46
2.3	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA ARMEX 15x20-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	mL	24.00	300.91	7,221.84
2.4	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.	mL	16.00	485.53	7,768.48

IMPORTE DE DALAS, MUROS Y CASTILLOS**4 LOSA 38,748.78**

3.1	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	16.00	1,573.75	25,180.00
4.2	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE BLOCK DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, EN PERÍMETRO DE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	mL	16.00	186.68	2,986.88

Juan Ramon Reyes Pastrano
JUAN RAMON REYES PASTRANO

REPRESENTANTE LEGAL



R | P

REYES PASTRANO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 M2 EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.****Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4.3	CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN EN LOSA DE 5 CM CON CONCRETO ECHO EN OBRA DE . F'C= 150 KG/CM2 DE 10, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	mL	16.00	167.10	2,673.60
IMPORTE DE LOSA					
5	INSTALACIONES				30,840.48
5.1.1	SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGADORES INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.,	sal	3.00	1,708.98	5,126.94
IMPORTE DE INSTALACIONES					
6	ACABADOS				5,126.94
060105	APLANADO FLOTEADO EN MURO Y PLAFON CON MORTERO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	93.55	339.75	31,783.61
6.1.1	CONSTRUCCIÓN DE BOQUILLAS EN ÁREA DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO HIDRÁULICO-ARENA 1:6 ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	mL	9.60	256.32	2,460.67
TEMP*1	INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR ESTANDAR 0.90X2.10 MTS. INCLUYE: PUERTA CON CHAPA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00	5,648.50	5,648.50
TEMP*2	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINO DE 1.00X1.20MTS. INCLUYE: VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	6,337.38	6,337.38
IMPORTE DE ACABADOS					
7	LIMPIEZA				46,230.16
6.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y BARRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	16.00	12.69	203.04

Juan Ramon Reyes Pastrano
JUAN RAMON REYES PASTRANO
REPRESENTANTE LEGAL

**R | P**

REYES

PASTRANO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 M2 EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	IMPORTE DE LIMPIEZA				203.04
	IMPORTE DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 M2 EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.				150,970.13
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				150,970.13
	IVA (16.00%)				24,155.22
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				175,125.35

Juan Ramon Reyes Pastrano
JUAN RAMON REYES PASTRANO
REPRESENTANTE LEGAL