

C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
 RFC:PESC9307055E0
 DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO
 NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS
 MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234

OBRA:
MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR
DE LA COLONIA CONCHAS,
CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.

CONTRATO:
FAISM-CH-25-110

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR DE LA COLONIA CONCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.						
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Retiro de impermeabilizante existente y limpieza y detallado de losa para recibir el nuevo impermeabilizante, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecución.	m²	20.10	\$	35.24	\$ 708.32
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	708.32
2.0	ALBAÑILERIAS					
2.1	Castillo de 0.15 m x 0.15 m de sección, armada con 4 vars de el no.3 (¾") f'y=4200kg/cm² y estribos ¼" de alambren @ 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm², incluye: materiales, mano obra, herramienta y equipo.	ml	15.00	\$	594.84	\$ 8,922.60
2.2	Dala de desplante de 0.15 m x 0.30 m de sección, armada con 4 vars de el no.3 (¾") f'y=4200kg/cm² y estribos ¼" de alambren @ 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm², incluye: materiales, mano obra, herramienta y equipo.	ml	4.60	\$	695.80	\$ 3,200.68
2.3	Dala de cerramiento de 0.15 m x 0.20 m de sección, armada con 4 vars de el no.3 (¾") f'y=4200kg/cm² y estribos ¼" de alambren @ 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm², incluye: materiales, mano obra, herramienta y equipo.	ml	6.40	\$	716.43	\$ 4,585.15
2.4	Trabe cumbra de sección 0.15 x 0.20 cms, a base de concreto f'c=200 kg/cm², armado con 5 varillas del no. 3 (3/8"), y estribos del no.2.5 (¼") @ 15 cms, incluye; cimbra, de cimbra, herramienta, mano de obra y materiales.	ml	2.70	\$	778.77	\$ 2,102.68
2.5	"Muro de block hueco de 15x20x40 cms, asentado con mortero-arena prop.1:3, a una altura de 2.50 m, incluye; mano de obra, herramienta y materiales.	m²	11.61	\$	648.02	\$ 7,523.51
2.6	Losa de concreto de 10 cms de espesor, incluye; armada con acero de refuerzo de No. 3 (3/8") @20 cms, con concreto f'c=210 kg/cm², descimbra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m²	21.60	\$	1,819.25	\$ 39,295.80
	Total de ALBAÑILERIAS				\$	65,630.42
3.0	ACABADOS					
3.1	Aplanado en muros con mezcla mortero-arena proporción 1:3, a plomo y regla, acabado pulido fino incluye: materiales, mano obra,herramienta y equipo.	m²	35.37	\$	299.95	\$ 10,609.23
3.3	Aplicación de pintura vinílica marca Berel Linea Bereline acabado mate, con rodillo y brocha a dos manos, en interior y	m²	86.40	\$	85.08	\$ 7,350.91

FECHAS DE EJECUCION
INICIO: 07/OCTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS


C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
RFC:PESC9307055E0
DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO
NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS
MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234

OBRA:
MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR
DE ,LA COLONIA CONCHAS,
CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.

CONTRATO:
FAISM-CH-25-110

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	exterior de obra sobre muros y techo, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.					
3.4	Impermeabilizante elastómero elaborado a base de polímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos y aditivos especiales a dos manos, incluye; mano de obra, herramienta y materiales.	m²	21.60	\$	219.46	\$ 4,740.34
3.5	Suministro y colocación de vitropiso 40x40 cm marca Interceramic color blanco o beige, incluye; Preparación de la superficie, recorte, boquillas, mano de obra, herramienta y materiales.	m²	8.00	\$	570.60	\$ 4,564.80
3.6	Suministro y colocación de zoclo de 10 x 40 cm. marca interceramic color crema, incluye: cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	11.10	\$	328.11	\$ 3,642.02
3.8	Suministro y colocación de muro divisorio a base de tablaroca de 12.7 mm, montados en Bastidor metálico de canal y montén galvanizado calibre 26 a cada 40 cm, fijados con tornillería especializada, incluye: cinta y pasta para juntas, lijado, pintura marca berel color blanco, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m²	10.26	\$	1,195.81	\$ 12,269.01
3.9	Piso firme de 10 cm. De espesor de concreto F'c= 150 kg/cm² T.M:A 3/4, reforzado con malla-lac 6-6 -10x10 planeado, incluye: excavaciones, rellenos, compactacion al 90%, cimbra en fronteras, descimbra, regleado, fabricacion y colocacion de concreto, materiales, mano de obra y herramienta.	m²	8.00	\$	535.31	\$ 4,282.48
Total de ACABADOS					\$	47,458.79
4.0	INSTALACIONES ELECTRICAS					
4.1	Alimentación eléctrica con poliducto de 3/4" de centro de registro a centro de carga, con cable # 8 (2 hilos fase +1 neutro) y cable desnudo para tierra fisica, incluye: materiales, man de obra, equipo y herramientas"	ml	5.00	\$	204.22	\$ 1,021.10
4.2	Salida eléctrica para iluminación, a base de lampara ahorradora de 75 watts, incluye; cable #12" poliducto eléctrico de 3/4" y chalupa galvanizada de 4" mano de obra y herramienta.	Salida	2.00	\$	1,645.01	\$ 3,290.02
4.3	Salida eléctrica 220 volt para aire acondicionado, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	Salida	1.00	\$	426.21	\$ 426.21
4.4	Salida eléctrica e instalación de contacto tipo modus a base de poliducto eléctrico de 1/2", incluye cableado, ranuras, resanes, material, mano de obra y herramienta.	Salida	4.00	\$	1,032.39	\$ 4,129.56
4.5	Centro de carga Q04 de 4 cicuitos	Pieza	1.00	\$	2,531.53	\$ 2,531.53
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS					\$	11,398.42

FECHAS DE EJECUCION
INICIO: 07/OCTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS


C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
 RFC:PESC9307055E0
 DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO
 NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS
 MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234

OBRA:
MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR
DE LA COLONIA CONCHAS,
CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.

CONTRATO:
FAISM-CH-25-110

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
5.0	AREA DE JUEGOS					
5.1	Suministro e instalación de paquete de juegos infantiles, incluye: resbaladilla, columpio triple,, pasamanos y gusano ("guasánito"), fabricados en estructura metálica con pintura electrostática de alta durabilidad y elementos plásticos de alta resistencia a la intemperie. Incluye también: cimentación a base de concreto simple para anclaje de estructuras, montaje, nivelación, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Paquete	1.00	\$	59,530.60	\$ 59,530.60
	Total de AREA DE JUEGOS				\$	59,530.60
6.0	CANCELERIA Y PUERTAS					
6.1	Suministro y colocación de canceleria de aluminio fijo y corredizo armada con divisiones a cuadros de aluminio en color blanco de 2", con cristal claro de 6 mm segun proyecto	m²	1.47	\$	3,398.28	\$ 4,995.47
6.2	Suministro y colocación de puerta abatible de fierro con medidas de 1.00 x 2.15 , chapa doble manija, incluye : materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	Pieza	2.00	\$	5,107.80	\$ 10,215.60
	Total de CANCELERIA Y PUERTAS				\$	15,211.07
7.0	LIMPIEZA FINAL					
7.1	Limpieza de obra para entrega final, incluye; mano de obra y herramienta necesaria.	Lote	1.00	\$	1,600.24	\$ 1,600.24
	Total de LIMPIEZA FINAL				\$	1,600.24
	Total de MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR DE LA COLONIA CONCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.				\$	201,537.86
	Subtotal de Presupuesto				\$	201,537.86
					Impuesto	\$ 32,246.06
					Total	\$ 233,783.92

FECHAS DE EJECUCION
INICIO: 07/OCTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS


C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL