



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMELLON EN BOULEVAR
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ADOQUIN EN BOULEVARD				
1	COLOCACION DE ADOQUIN EN BLVRD. HERBERTO SINAGAWA MONTOYA				
I	TRABAJOS PRELIMINARES				
001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** DOCE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. **	M2	1,465.00	\$ 12.28	\$ 17,990.20
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N. **			\$	17,990.20
II	CIMENTACION				
II-1	EXCAVACION Y COMPACTACION				
002	EXCAVACION EN CORTE A MANO EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CIENTO UN MIL VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N. **	M3	293.00	\$ 344.81	\$ 101,029.33
003	COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N. **	M2	1,465.00	\$ 32.37	\$ 47,422.05
	Total de EXCAVACION Y COMPACTACION ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **			\$	148,451.38
II-2	CAPA BASE Y SUB-BASE				
II-2-1	CAPA DE GRAVA				
004	MATERIAL DE RELLENO GRAVA, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	M3	246.12	\$ 342.00	\$ 84,173.04
005	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO GRAVA, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** QUINCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **	M3	246.12	\$ 15.71	\$ 3,866.55
006	SOBREACARREO DE MATERIAL DE RELLENO GRAVA PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** SIETE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 34/100 M.N. **	M3/KM	7,875.84	\$ 7.85	\$ 61,825.34

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMELLON EN BOULEVAR
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
007	RELLENO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTADO DE CAPA DE GRAVA DE 15 CM DE ESPESOR CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE; ACARREOS EN CARRETILLA, EXTENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	1,465.00	\$ 86.30	\$ 126,429.50
Total de CAPA DE GRAVA					\$ 276,294.43
** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. **					
II-2-2	CAPA DE ARENA				
008	MATERIAL DE RELLENO ARENA, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M3	82.04	\$ 342.00	\$ 28,057.68
009	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO ARENA, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** QUINCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	M3	82.04	\$ 15.71	\$ 1,288.85
010	SOBREACARREO DE MATERIAL DE RELLENO ARENA PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** SIETE PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N. **	M3/KM	2,625.28	\$ 7.85	\$ 20,608.45
011	RELLENO Y EXTENDIDO Y NIVELACIÓN DE CAMA DE ARENA CERNIDA DE 5 CM DE ESPESOR SUELTO, COMO LECHO DIRECTO PARA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE CONCRETO. LA ARENA DEBERÁ SER FINA, LIMPIA, LAVADA Y LIBRE DE ARCILLAS, MATERIA ORGÁNICA Y PIEDRAS MAYORES A 5 MM. INCLUYE: EXTENDIDO EN FRANJAS PROGRESIVAS JUSTO ANTES DE LA COLOCACIÓN DEL ADOQUÍN, NIVELACIÓN CON GUÍAS METÁLICAS O DE MADERA, USO DE REGLA PARA ACABADO PLANO Y HOMOGÉNEO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	M2	1,465.00	\$ 52.27	\$ 76,575.55
Total de CAPA DE ARENA					\$ 126,530.53
** CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N. **					
Total de CAPA BASE Y SUB-BASE					\$ 402,824.96
** CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 96/100 M.N. **					
Total de CIMENTACION					\$ 551,276.34
** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **					
III	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN				

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMELLON EN BOULEVAR
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
012	SUMINISTRO DE ADOQUÍN DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO RECTANGULAR, DE 20X10X6 CM O SIMILAR, FABRICADO CON CONCRETO VIBROPRENSADO DE ALTA DENSIDAD, CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE 200 KG/CM² Y ABSORCIÓN MÁXIMA DEL 5%. COLOR NATURAL O PIGMENTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA EN PLANTA, FLETE DE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA MANUAL O MECÁNICA, ALMACENAMIENTO EN OBRA EN ZONA SEGURA Y CUBIERTA, PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA Y CONTAMINANTES, INSPECCIÓN DE CALIDAD, Y PÉRDIDAS POR ROTURA O DESPERDICIO. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **	M2	1,465.00	\$	553.75	\$ 811,243.75
013	COLOCACIÓN MANUAL DE ADOQUÍN DE CONCRETO PREFABRICADO, INCLUYE: ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 A 5 CM DE ESPESOR. CONSIDERA EL CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS EN PERÍMETROS Y REMATES, NIVELACIÓN FINAL, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CERNIDA SECA Y PRIMERA COMPACTACIÓN CON PLACA VIBRATORIA CON TAPETE DE HULE PARA ASENTADO DEFINITIVO. EL ADOQUÍN SERÁ DEL TIPO RECTANGULAR DE CONCRETO PREFABRICADO DE 20X10X6 CM O SIMILAR, DE RESISTENCIA MÍNIMA DE 200 KG/CM², COLOR NATURAL O PIGMENTADO, SEGÚN INDICACIONES DEL PROYECTO. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR (MARTILLO DE GOMA, HILO, ESCUADRAS, ESCUADILLA, NIVEL, ETC.), CORTE Y AJUSTE DE PIEZAS, ALINEACIÓN CON HILO GUÍA, REVISIÓN DE NIVELES, RELLENO DE JUNTAS CON ARENA CERNIDA Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N. **	M2	1,465.00	\$	214.68	\$ 314,506.20
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN						\$ 1'125,749.95
** UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **						
IV	VARIOS					
014	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Precio unitario: ** DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	2,069.72	\$ 2,069.72
Total de VARIOS						\$ 2,069.72
** DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **						
Total de COLOCACION DE ADOQUIN EN BLVRD. HERBERTO SINAGAWA MONTOYA						\$ 1'697,086.21
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **						
Total de ADOQUIN EN BOULEVARD						\$ 1'697,086.21
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'697,086.21
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **						

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMELLON EN BOULEVAR
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				I.V.A.	\$ 271,533.79
				Total	\$ 1'968,620.00

** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **

FORMULÓ:

Ramos A. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS