



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: TRANSICION ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA Y TRANSFORMACION TRIFASICA EN BODEGAS Y OFICINAS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN VENADILLO

30/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-271

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: TRANSICION ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA Y TRANSFORMACION TRIFASICA EN BODEGAS Y OFICINAS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN VENADILLO			
SUBESTACION ELECTRICA			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICIÓN TRIFASICA AEREA-SUBTERRANEA. INCLUYE: CRUCETAS, RENTA DE GENNIE PARA TRABAJAR EN ALTURA,TUBO, CORTACIRCUITO, FUSIBLES, TERMINALES, HERRAJES, SEÑALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CORRUGADO PAD DE 2" PARA MEDIA TENSION	ML	108.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO 116X116X90CM NOMRA CFE-RMTB-3 NORMAL 2008, INCLUYE: ARO Y TAPA BROCAL,EXCAVACION, GRUA, MENSULAS, CORREDERAS, TACONES, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA 15KV 100% AL 1/0 XLP PA PVC R M	ML	75.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO CAL 1/0	ML	95.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75KVA TRIFASICO ACERO AL CARBON NORMA ANCE OPERACION RADIAL 13200YT/7620(Y)-220V/127V, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
7	SISTEMA DE TIERRAS EN LINEA DE MEDIA TENSION A BASE DE VARILLA DE TIERRA PROTOCOLIZADA 5/8", SOLDADURA CADWELD, MOLDE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
8	CONEXION DEL TRANSFORMADOR LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, INCLUYE MATERIAL CODO OCC15KV BUSHING,ADAPTADOR DE TIERRA, TERMINALES DE	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: TRANSICION ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA Y TRANSFORMACION TRIFASICA EN BODEGAS Y OFICINAS DEL CAMPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN VENADILLO

30/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-271

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	OJILLO,ZAPATAS PONCHABLES DE DOBLE BARRENO, ZAPATAS DE UN BARRENO MANO DE OBRA Y EQUIPO.		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION SQUARE D 7-200. INCLUYE TUBERIA 3" PARED GRUESA, CONECTOR, CURVA, BASE DE MEDICION, HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TRIFASICO DE 3X225AMP EN GABINETE NEMA 3R SQUARE D	PZA	2.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL 4/0. INCLUYE: CABLE 4/0, CINTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	120.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO SUBTERRANEO TIPO NEUTRANEL 3X3/0+1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	60.00
13	TRAMITES DE VERIFICADOR ANTE LA C.F.E.	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430