

CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CALLEJON MONTESCLAROS A BASE DE COLOCACION DE ADOQUIN VEHICULAR TIPO CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 1

HOJA #

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
ADOQUINAMIENTO DE CALLE						
1.-	PRELIMINARES					
1.001	DESMONTAJE POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	836.97	\$ 144.81	\$	121,201.63
1.003	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA CON EQUIPO MECANICO, A UN LUGAR DESIGNADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.	M3	125.55	\$ 525.63	\$	65,992.85
1.004	TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACION TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	836.97	\$ 11.33	\$	9,482.87
1.1	DESPALMES Y CORTES					
1.005	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN MATERIAL "B", CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA.	M3	251.09	\$ 135.95	\$	34,135.69
Total de DESPALMES Y CORTES:					\$	34,135.69
** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **						
1.2	TERRAPLENES					
1.006	COMPACTACION DE EL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION.	M3	83.70	\$ 154.26	\$	12,911.56
1.007	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES, INCLUYE: OBTENCION, CARGA Y DESCARGA.	M3	50.22	\$ 79.88	\$	4,011.57
Total de TERRAPLENES:					\$	16,923.13
** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 13/100 M.N. **						
1.3	ACARREOS PARA TERRACERIAS					
1.008	ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO Y VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	326.42	\$ 70.52	\$	23,019.14
1.009	SOBREACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA	M3/KM	1,632.10	\$ 31.35	\$	51,166.34

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CALLEJON MONTESCLAROS A BASE DE COLOCACION DE ADOQUIN VEHICULAR TIPO CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.					
	Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS				\$	74,185.48
	** SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **					
1.4	BASES					
7.001	MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE BASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100%.	M3	209.24	\$ 183.62	\$	38,420.65
7.002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES, INCLUYE: OBTENCION, CARGA Y DESCARGA.	M3	50.28	\$ 79.89	\$	4,016.37
7.004	ARENEO PARA PROTECCION DE BASE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA.	M3	41.95	\$ 651.34	\$	27,323.71
7.005	ADQUISICION EN BANCO DE MATERIAL PARA BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA LIBRE A BORDO.	M3	209.99	\$ 568.72	\$	119,425.51
	Total de BASES				\$	189,186.24
	** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **					
1.5	ACARREOS PARA BASES					
8.001	ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES PARA BASES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	209.99	\$ 70.52	\$	14,808.49
8.002	SOBRE ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PARA BASES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	4,199.80	\$ 31.35	\$	131,663.73
8.003	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES DE LAS TERRACERIAS	M3/KM	31.50	\$ 35.46	\$	1,116.99
	Total de ACARREOS PARA BASES				\$	147,589.21
	** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **					
1.6	CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS					
9.001	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA MARCA BOSCO RB-48, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.08	\$ 17,702.73	\$	1,416.22
9.003	RIEGO DE IMPREGNACION CON CON EMULSION ASFALTICA, ECI-60, A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004 Y	LT	1,255.45	\$ 57.24	\$	71,861.96

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CALLEJON MONTESCLAROS A BASE DE COLOCACION DE ADOQUIN VEHICULAR TIPO CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE APLICACION.					
Total de CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS				\$	73,278.18
** SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **					
Total de PRELIMINARES				\$	731,975.28
** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **					
2.-	ALBAÑILERIA				
4.002	SUMINISTRO DE ADOQUIN TIPO CRUZ CON MEDIDAS Y PROPIEDADES IGUALES AL ADOQUIN RETIRADO, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS PARA PONERLO EN EL LUGAR DE LA OBRA.	M2	836.97	\$ 757.15	\$ 633,711.84
4.003	COLOCACION DE ADOQUIN TIPO CRUZ, INCLUYE: COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO, CAPA DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR.	M2	836.97	\$ 289.88	\$ 242,620.86
Total de ALBAÑILERIA				\$	876,332.70
** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **					
3.-	TAPA Y BROCAL				
3.001	REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE FOFO PARA POZOS DE VISITA, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL EXISTENTE(EN MAL ESTADO), SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y DESPERDICIOS	PZA	1.00	\$ 9,531.06	\$ 9,531.06
Total de TAPA Y BROCAL				\$	9,531.06
** NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **					
4.-	CARTEL ALUSIVO A LA OBRA				
5.001	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,518.20	\$ 2,518.20
Total de CARTEL ALUSIVO A LA OBRA				\$	2,518.20
** DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 20/100 M.N. **					
5.-	LIMPIEZA DE OBRA				
6.002	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: ACARREOS DE LOS MATERIALES.	LOTE	1.00	\$ 2,801.00	\$ 2,801.00
Total de LIMPIEZA DE OBRA				\$	2,801.00
** DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N. **					
Total de ADOQUINAMIENTO DE CALLE				\$	1'623,158.24
** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					

C. JESUS GUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CALLEJON MONTESCLAROS A BASE DE COLOCACION DE ADOQUIN VEHICULAR TIPO CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'623,158.24
** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					
				IVA 16%	\$ 259,705.32
				Total	\$ 1'882,863.56
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **					


C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com

