

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 18/May/2023

FECHA DE INICIO: 22/MAY/2023

FECHA DE TERMINACION: 20/JUN/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(023AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD MATACAHUI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 121,210.22
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 121,210.22
	** CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 121,210.22
	** CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 19,393.64
				Total	\$ 140,603.86
	** CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. **				

ATENTAMENTE


 LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 18/May/2023

FECHA DE INICIO: 22/MAY/2023

FECHA DE TERMINACION: 20/JUN/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(023AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD MATACAHUI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO AHOME.

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	PZA	29.00	\$ 4,163.82	\$ 120,750.78
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNIT.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 459.44	\$ 459.44
	Total de LUMINARIAS ** CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. **				\$ 121,210.22
	Total de RED DE ALUMBRADO ** CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. **				\$ 121,210.22
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 22/100 M.N. **				\$ 121,210.22
				Impuesto	\$ 19,393.64
				Total	\$ 140,603.86
	** CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL