

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 18/May/2023

FECHA DE INICIO: 22/MAY/2023

FECHA DE TERMINACION: 20/JUN/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(025AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 711,085.75
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 711,085.75
	** SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 711,085.75
	** SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **				

Impuesto \$ 113,773.72

Total \$ 824,859.47

** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **

ATENTAMENTE


LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 18/May/2023

FECHA DE INICIO: 22/MAY/2023

FECHA DE TERMINACION: 20/JUN/2023

DURACION: 30 DIAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(025AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNIT.: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 15/100 M.N. **	PZA	170.00	\$ 4,180.15	\$ 710,625.50
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNIT.: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 25/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 460.25	\$ 460.25
Total de LUMINARIAS					\$ 711,085.75
** SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **					
Total de RED DE ALUMBRADO					\$ 711,085.75
** SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 711,085.75
** SETECIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 113,773.72
				Total	\$ 824,859.47
** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **					

ATENTAMENTE

LIC. FABIOLA CORONA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL