


ESTUDIO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE
LAS COMPACTACIONES Y CONCRETOS EN DIFERENTES
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA,
INCLUYENDO LA CIUDAD DE CULIACÁN.

PRESUPUESTO DE OBRA					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
A	ESTUDIO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD				
01610104	CONTROL DE CALIDAD DE PRUEBA DE COMPACTACION (CALA VOLUMETRICA) PARA TERRACERIAS EN (ZONA URBANA), INCLUYE: TRASLADO DE LUGAR, PRUEBA EN CAMPO (HUMEDAD DEL LUGAR, PESO VOLUMETRICO SECO Y GRADO DE COMPACTACION), MANO DE OBRA, EQUIPO Y RECOMENDACIONES ADECUADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.	CALA	1,350.00	339.48 \$	458,298.00
01610105	CONTROL DE CALIDAD DE PRUEBA DE COMPACTACION (CALA VOLUMETRICA) PARA TERRACERIAS EN (ZONA RURAL), INCLUYE: TRASLADO DE LUGAR, PRUEBA EN CAMPO (HUMEDAD DEL LUGAR, PESO VOLUMETRICO SECO Y GRADO DE COMPACTACION), MANO DE OBRA, EQUIPO Y RECOMENDACIONES ADECUADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.	CALA	180.00	442.90 \$	79,722.00
01610106	CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS (ZONA URBANA) PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS, INCLUYE: MUESTREO DE CONCRETO (4 ESPECIMENES), REVENIMIENTO, TEMPERATURA, TRASLADO AL LUGAR, CURADO, CABECEO DE AZUFRE, ENSAYE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	MUESTREO	25.00	1,750.70 \$	43,767.50
01610107	CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS (ZONA RURAL) PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS, INCLUYE: MUESTREO DE CONCRETO (4 ESPECIMENES), REVENIMIENTO, TEMPERATURA, TRASLADO AL LUGAR, CURADO, CABECEO DE AZUFRE, ENSAYE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	MUESTREO	15.00	1,944.10 \$	29,161.50
Total de ESTUDIO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD				\$	610,949.00
Subtotal de Presupuesto				\$	610,949.00
				IVA 16 %	\$ 97,751.84
				Total	\$ 708,700.84





ESTUDIO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE
LAS COMPACTACIONES Y CONCRETOS EN DIFERENTES
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA,
INCLUYENDO LA CIUDAD DE CULIACÁN.

CATALOGO DE OBRAS			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
A	ESTUDIO, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
01610104	CONTROL DE CALIDAD DE PRUEBA DE COMPACTACION (CALA VOLUMETRICA) PARA TERRACERIAS EN (ZONA URBANA), INCLUYE: TRASLADO DE LUGAR, PRUEBA EN CAMPO (HUMEDAD DEL LUGAR, PESO VOLUMETRICO SECO Y GRADO DE COMPACTACION), MANO DE OBRA, EQUIPO Y RECOMENDACIONES ADECUADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.	CALA	1,350.00
01610105	CONTROL DE CALIDAD DE PRUEBA DE COMPACTACION (CALA VOLUMETRICA) PARA TERRACERIAS EN (ZONA RURAL), INCLUYE: TRASLADO DE LUGAR, PRUEBA EN CAMPO (HUMEDAD DEL LUGAR, PESO VOLUMETRICO SECO Y GRADO DE COMPACTACION), MANO DE OBRA, EQUIPO Y RECOMENDACIONES ADECUADA PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.	CALA	180.00
01610106	CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS (ZONA URBANA) PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS, INCLUYE: MUESTREO DE CONCRETO (4 ESPECIMENES), REVENIMIENTO, TEMPERATURA, TRASLADO AL LUGAR, CURADO, CABECEO DE AZUFRE, ENSAYE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	MUESTREO	25.00
01610107	CONTROL DE CALIDAD EN CONCRETOS FRESCOS (ZONA RURAL) PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS, INCLUYE: MUESTREO DE CONCRETO (4 ESPECIMENES), REVENIMIENTO, TEMPERATURA, TRASLADO AL LUGAR, CURADO, CABECEO DE AZUFRE, ENSAYE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	MUESTREO	15.00