



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COLONIA 10 DE MAYO, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO					
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	ML	18.00	5,483.45	98,702.10
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" CEDULA DE PVC ANGER RD 26.	ML	18.00	324.08	5,833.44
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 4" HP 220 V 1F.	PZA	1.00	15,595.61	15,595.61
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML	26.00	182.44	4,743.44
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO, ENJARRE.	LOTE	1.00	9,456.31	9,456.31
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.	PZA	1.00	5,835.22	5,835.22
ESC-008	CANALIZACION A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA	ML	9.80	146.12	1,431.98
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (40X30CM).	PZA	1.00	2,820.56	2,820.56
ESC-011	ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUID PESADO DE 2".	PZA	1.00	3,365.94	3,365.94
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML	16.00	114.42	1,830.72
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.	PZA	1.00	4,673.14	4,673.14
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.	PZA	1.00	3,259.61	3,259.61

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA

HOJA 2/2

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN COLONIA 10 DE MAYO, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, COPLES, TUERCA UNION DE 3", PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	3,711.11	3,711.11
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA	1.00	16,567.79	16,567.79
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.	PZA	1.00	3,232.01	3,232.01
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	25,687.64	25,687.64
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X3" DE FOFO.	PZA	1.00	1,988.87	1,988.87
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA	1.00	2,195.45	2,195.45
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.	PZA	1.00	6,789.13	6,789.13
IMPORTE DE POZO PROFUNDO - COL. 10 DE MAYO					217,720.07
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					217,720.07
IVA (16.00%)					34,835.21
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					252,555.28


ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL