



CYRI, SA DE CV

CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES INDUSTRIALES

MUNICIPIO DE EL FUERTE

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 138 LUMINARIAS LEDS DE 40 WATTS EN LAS LOCALIDADES DE LLANO DE LOS LÓPEZ, LLANO DE LOS SOTO, SAN ANTONIO, LA PRESA DE LOS VALDEZ, LO DE MAYO, ZOZORIQUE, LAS CABRAS, TESILA, LA MISIÓN VIEJA Y LA MISIÓN NUEVA, MUNICIP

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	LUMINARIAS				
1.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO SL-SM-40 CON FOTOCELDA IUSA, 127 V-220 V, 0.710 A, 40-45W DE POTENCIA, FRECUENCIA 50/60 HZ, CLASIFICACION IES TIPO II MEDIA, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE COMPLETA Y ENTREGA AL PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO PARA SU REUBICACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA. Precio unitario: ** DIEZ MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	138.00	\$ 10,055.2226	\$ 1'387,620.7188
	Total de LUMINARIAS				\$ 1'387,620.7188
	** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO				\$ 1'387,620.7188
	** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'387,620.7188
	** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N. **				
				I.V.A. 16 %	\$ 222,019.3212
				Total	\$ 1'609,640.0400

** UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 M.N. **

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
REPRESENTANTE LEGAL