



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	PRELIMINARES				
PRE02-001	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,078.90		
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3		
PRE03-006	Desmontaje de w.c. SIN recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6		
PRE03-008	Desmontaje sin recuperación de mingitorio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
PRE03-010	Desmontaje de llaves mezcladoras sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	9		
PRE03-011	Desmontaje de llaves en mingitorios sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2		
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2		
PRE03-015	Desmontaje de lavadero de concreto o granito sin recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
PRE03-029	Desmontaje de lavabo ovalin sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3		
PRE03-034	Desmontaje de dispensador de jabón líquido sin recuperación incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9		
PRE03-044	Desmontaje de despachador de toalla interdobla sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8		
PRE03-045	Desmontaje con recuperacion de barras de apoyo para discapacitados incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
PRE03-060	Desmontaje sin recuperación de persianas de pvc, tela. o diverso incluye: andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	10.8		
PRE03-068	Desmontaje con recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3		
PRE03-110	Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.31		
PRE03-117	Desmontaje con recuperación de mampara de división de muebles de baño, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	14.9		
PRE03-155	Desmontaje de cristales con recuperación de canceleria de aluminio en interiores, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.93		
PRE03-177	Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m dimensiones promedio sin marco, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
PRE03-342	Desmontaje sin recuperación de marco de puerta de herreria de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE03-345	Desmontaje sin recuperacion de protección metálica, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.31		
PRE03-360	Desmontaje de rejacero sin recuperacion, hasta 3.00 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	10.6		
PRE03-401	Desmontaje sin recuperación de luminaria redonda tipo cono para bote integral. hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17		
PRE03-405	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo arbotante, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3		
PRE03-407	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3		
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	86.6		
PRE04-034	Demolición de aplanado de yeso en plafón, con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	50.62		
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.52		
PRE04-061	Demolición de muro 14 cm, de ancho de tabicón a mano con marro , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	4.7		
PRE04-069	Demolición de muro 15 cm, de ancho de block de cemento relleno de concreto en sus celdas, a mano con marro , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	9		
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	2		
PRE05-551	Resanados y detallados de muros para recibir puertas y ventanas, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	3.2		
ALBAÑILERIA					
ALB15-002	Reparación de plafones con acabado yeso por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.62		
ALB15-003	Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	86.6		
ALB15-031	Ocultamiento de tuberías del exterior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	26.8		
ALB15-032	Ocultamiento de tuberías en interior, enjarrando las ranuras, a base de mortero cemento-cal-arena, acabado floteado, fino, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ML	23.6		
ALB15-051	Reparación de piezas dañadas de cerámica vitrada de 0.31x0.31 cm con resina, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB16-032	Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms., base de block, con enjarre, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
	IMPERMEABILIZACION				
IMP01-002	Impermeabilizante elastomerico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	38.5		
IMP01-003	Impermeabilización simple losa de azotea con impermeabilizante elastomerico marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	333.35		
IMP01-008	Impermeabilizante elastomerico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	9		
	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS				
HIDR01-022	Suministro y colocación flotador para tinaco, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
HIDR10-020	Salida hidraulica para lavabo, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1		
HIDR10-030	Salida hidraulica para tarja, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø,, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1		
HIDR10-040	Salida hidraulica para almacen de RPBI y basura, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2		
HIDR11-040	Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco de 1,100 lts., Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1		
HIDR11-102	Suministro e instalación bomba hidraulica de 1/2HP, Incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
HIDR11-201	Suministro y colocación hidroneumático 1hp tanque 72 L Rotoplas, Incluye: suministro, instalación, puesta en marcha, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN01-041	Descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	15.6		
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1		
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1		
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2		
SAN03-001	Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco codigo 3956 LINEA LUJO Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
SAN03-002	Suministro y colocación de W.C. Vienna, color blanco, codigo 3857 LINEA BASICA Lamosa o similar, incluye: tanque con herrajes, taza alargada, asiento tapa, manguera, tornillos de sujetacion, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4		
SAN03-025	Suministro y colocacion de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venezia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cod 3534, incluye: contra para lavabo marca helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras	PZA	4		
SAN03-039	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, cespól pvc, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	3		
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	10		
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2		
SAN03-032	Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2		
SAN03-060	Suministro y colocación de mingitorio lamosa Kyoto blanco o similar, incluye: llave para mingitorio con botón fontanery urrea cromado, brida, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN03-065	Suministro y colocación de Llave Mingitorio Temporizadora Cromada Fontanery , Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
SAN03-090	Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2		
SAN03-091	Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, con escurridera, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1		
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø marca flowell linea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3		
SAN03-093	Suministro y colocación de cespól latón tipo bola marca urrea o similar incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3		
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
SAN10-001	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
SAN10-002	Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3		
SAN10-003	Elaboracion de pase con tubería y codos de pvc de 3" entre losa para Instalación para equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: ranura, resane, material, mano de obra, herramienta y/o equipo.	PZA	1		
GAS01-010	Suministro e instalacion de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable, tipo estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
GAS02-001	Suministro y colocación de tanque de gas estacionario horizontal, para intemperie capacidad 100 Lts incluye: fijacion en base de concreto en azotea, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
	INSTALACION ELECTRICA				
ELEC01-002	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1		
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	4		
ELEC04-012	Suministro e instalacion de contacto para uso rudo en exterior colocado en azotea para mantenimiento de minisplit, incluye: base de concreto hecha sobre losa, caja chalupa de 2"x4", contacto resistente a la interperie, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	SAL	1		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC06-002	Suministro e instalación luminaria redonda empotrable tipo cono para bote integral. hasta una altura de 4 m. incluye: conexión, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17		
ELEC06-006	Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3		
ELEC07-001	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	36		
ELEC07-030	Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12		
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	21		
ELEC08-002	Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8		
ELEC10-006	Instalación de cable para voz y datos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	86		
ELEC10-010	Suministro y colocación de Jack RJ-45 Cat. 6, 2 jack, conector Jack estilo 110 (de Impacto), tipo Keystone, categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables incluye:ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4		
ELEC10-027	Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, puerta de cristal templado, cuerpo fijo con rack 19", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1		
ELEC10-031	Suministro e instalacion de registro himel, gabinete metalico IP-55 de 40X40X20, con una chalupa de 2x4" para salida electrica y con salida a la azotea con tubería galvanizada de 3mts. de 3/4"Ø, con mufa y el switch de 8 puertos, incluye: tubo galvanizado con rosca, 3/4"Ø, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
ELEC11-002	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
ELEC11-050	Servicio, limpieza, revision y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, revisar presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, mano de obra, revisión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9		
TABLAROCA Y DUROCK					
TAB01-205	Muro de 16 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 15.24 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.3		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
TAB01-215	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en estere, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.7		
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2		
	CARPINTERIA				
CARP01-020	Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, formaica, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
CARP02-001	Closet de 1.4 m. por 2.4 m, de altura y 0.65 m. de ancho, dos puertas corredizas, con bastidor a base peinazos de 32x32 mm de madera de pino de 1a, a cada 30 cms., en ambos sentidos, forradas con triplay de pino de 6 mm, por ambas caras, con, 4 entrepaños, fabricados a base de triplay de pino de 1a. de 16 mm, acabado con barniz natural, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, riel, carretillas, herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza,	PZA	1		
	ACABADOS				
ACAB01-002	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	19.98		
ACAB01-003	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, en todos los muros frontales con dos líneas hasta el techo Incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.86		
ACAB01-016	Suministro y colocación de piso de cerámica de 33x33 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavito adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6		
ACAB01-080	Suministro y colocación de esquinero de aluminio en aristas de azulejo, incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	ML	6.65		
	CRISTALERIA Y ALUMINIO				
ALU03-033	Suministro y colocación de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio natural, en las áreas de cocina, usos múltiples, consultorio dental y esterilización, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.15		
ALU05-021	Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. 1.80 mts. de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.9		
ALU06-002	Suministro e instalación de cristal claro de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.93		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALU06-100	Suministro y colocacion de polarizado tipo areneado/ esmerilado en ventaneria, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	2.4		
	HERRERIAS				
HER01-001	Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color gris a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1		
HER02-002	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1		
HER08-029	Suministro e instalación de cerca perimetral a base de reja de acero con una altura de 2.50 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco.	ML	10.6		
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1		
HER11-005	Bastidor para desconector de minisplit nema 3r con placa metálica de 1/4" con medidas de 30x30 cm. y estructura con ptr de 1 1/2" para soporte de placa con altura de 60 cm., incluye: base de concreto de 20x40x20 cm., chaflandes al perímetro de la base de concreto, impermeabilizante de base, fondo y pintura de esmalte para herrería, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	10		
HER12-101	Suministro, fabricación y colocación de tapa para registro de 1.00x1.00 m, a base de lámina de fierro cal. 10, con marco y contramarco de 3/16x1 1/2", acabado con pintura de esmalte, fondeado con bisagra para abrir y agarradera en su parte superior y orejas con candado, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1		
HER13-001	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en dos lineas de 90 cms. de altura y 75 cms. de altura para discapacitados en rampas exteriores, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	6		
	PINTURAS				
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	17.73		
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	15		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	2		
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	3.9		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	507.36		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	195.58		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	296.8		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	33.7		
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	78.9		
PIN02-001	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	106.82		
PIN03-001	Rotulación de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
PIN03-002	Rotulación de logotipo SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1		
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1		
PIN03-004	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1		
PIN03-006	Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1		
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	3		
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1		



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN03-009	Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar incluye: descrapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1		
	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)				
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	15		
VAR02-003	Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar,marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	10		
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdobla, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10		
VAR02-010	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.65 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3		
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.8		
VAR02-013	Colocación de negatoscopio, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3		
VAR02-015	Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1		
VAR02-017	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.	JGO	1		
VAR02-019	Suministro y colocacion de extintor PQS, 6kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1		
VAR04-001	Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro de salud, incluye aspersor manual, materiales, mano de obra y equipo.	M2	296.8		
	ALMACENES TEMPORALES Y RPBI				
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	18.72		
CIM01-021	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo II, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	1.27		
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.23		
CIM01-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	1.65		



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000905 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) (INSTALACIÓN HIDROSANOTARIA Y GAS, HERRERÍAS, PINTURAS), CULIACÁN, SINALOA.

ADJUDICACIÓN: SSS/SO/ADJ/005/2022

MAYO 2022

CLUES: SLSSA000905

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
CIM01-231	Dala de desplante de 20x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas $\phi 1/2"$ y estribos de $1/4"$ @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	21.2		
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de $3/8" \phi$ @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	18.72		
TAB01-220	Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y Basura Municipal con dimensiones de 2.00 X 4.00 mts., estructura de durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta basecoat, losa de durock de 2.45 X 4.30 mts.(volados laterales de 15 cms y frontal de 30 cms.) Impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, firme de concreto acabado pulido, pintura vinilica color blanco y volados en bermellon, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1		
ALB12-050	Gotero de $1" \times 1"$ de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	ML	13.5		
HER06-001	Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR $1 1/2" \times 1 1/2"$ de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	38.4		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	17.4		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	6.66		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	2.53		
	LIMPIEZAS				
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	336.54		
LIM01-005	Limpieza especial y pulido en pisos por medios mecanicos y manuales, eliminacion de manchas de oxido y suciedad, aplicación de productos quimicos, incluye: lavado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	12		
SUB-TOTAL					
I.V.A.					
TOTAL					