

**OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ**

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE SALVADOR ALVARADO

Fecha:  
15-sep-2025

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. AGUSTINA  
RAMÍREZ, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA  
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

FECHA INICIO: 22/09/2025  
FECHA TERMINO: 22/10/2025  
PLAZO DE EJECUCION: 31 días naturales

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| <b>A</b>   | <b>REHABILITACION DRENAJE SANITARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |             |                  |
| <b>A00</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |                  |
| CPAV       | CORTE DE PAVIMENTO DE HASTA 16 CMS DE ML<br>ESPESOR A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA,<br>EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 417.2400 | 88.60       | 36,967.46        |
|            | <b>P.U. (* OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |             |                  |
| PC7        | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO M3<br>HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS<br>MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL<br>PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA,<br>MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                                                                                                                             |        | 21.6300  | 1,092.59    | 23,632.72        |
|            | <b>P.U. (* UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |             |                  |
|            | <b>Total PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |             | <b>60,600.18</b> |
| <b>A12</b> | <b>EXCAVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |                  |
| AGP1       | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO ML<br>EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE:<br>MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                             |        | 89.7300  | 11.60       | 1,040.87         |
|            | <b>P.U. (* ONCE PESOS 60/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |             |                  |
| AGP2       | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M3<br>M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE<br>MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B".<br>INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL,<br>AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES,<br>REMOCIÓN, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA<br>ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA<br>TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA |        | 100.6400 | 97.31       | 9,793.28         |
|            | <b>P.U. (* NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |                  |
| AGP4       | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN M3<br>ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA<br>ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO<br>COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA,<br>SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS<br>LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO                                                                                |        | 5.7200   | 508.07      | 2,906.16         |
|            | <b>P.U. (* QUINIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |                  |
| AGP5       | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA M3<br>ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS<br>DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL<br>LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE<br>MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS<br>TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.                                                                                         |        | 25.7800  | 536.24      | 13,824.27        |
|            | <b>P.U. (* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |                  |

ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ**

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE SALVADOR ALVARADO

Fecha:  
15-sep-2025

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. AGUSTINA  
RAMÍREZ, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA  
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

FECHA INICIO: 22/09/2025  
FECHA TERMINO: 22/10/2025  
PLAZO DE EJECUCION: 31 días naturales

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código                    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| AGPRC                     | RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR M3<br>CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIAL<br>PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: TENDIDO DE<br>MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN,<br>HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.<br>P.U. (* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)                                                                                                    |        | 66.1500  | 176.00      | 11,642.40        |
| P7                        | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE M3<br>EXCAVACIÓN A DONDE NO CAUSE DAÑOS A<br>TERCEROS, INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA<br>A VOLTEO<br>P.U. (* CIENTO CATORCE PESOS 33/100 M.N. *)                                                                                                                                                                                       |        | 44.8400  | 114.33      | 5,126.56         |
| *TEMP15                   | SUMINISTRO E INSTALACIOND DE SEÑALAMIENTO ML<br>HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM<br>DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA<br>"PRECAUCION", LA CUAL SE COLOCARA DENTRO DE<br>LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO,<br>A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.<br>P.U. (* SIETE PESOS 15/100 M.N. *)                                                             |        | 87.9700  | 7.15        | 628.99           |
| CONXP                     | CONEXION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 8" PZA<br>SERIE 20 A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE:<br>DEMOLICION DE POZO, DEMOLICION Y ADECUACION<br>DE MEDIA CAÑA, ENCOFRADO DE TUBERIA CON<br>MORTERO CEMENTO-ARENA, REPARACION INTERIOR<br>DEL POZO DE VISITA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y<br>HERRAMIENTA<br>P.U. (* DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS<br>PESOS 97/100 M.N. *) |        | 2.0000   | 2,486.97    | 4,973.94         |
| <b>Total EXCAVACIONES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             | <b>49,936.47</b> |
| A13<br>TBO8               | TUBERIA PVC<br>SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE ML<br>PARED SOLIDA, SERIE 20 DE 20 MM (8" ) DE DIAMETRO<br>CON JUNTA HERMETICA.<br>P.U. (* DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)                                                                                                                                                                                  |        | 88.5300  | 229.62      | 20,328.26        |
| ITBO8                     | INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE ML<br>PARED SOLIDA SERIE 20 DE 20 MM (8") DE DIAMETRO,<br>INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA, MATERIALES, MANO<br>DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>P.U. (* CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. *)                                                                                                                                              |        | 88.5300  | 46.04       | 4,075.92         |
| <b>Total TUBERIA PVC</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             | <b>24,404.18</b> |
| A14<br>AGP1               | DESCARGAS DOMICILIARIAS<br>TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO ML<br>EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE:<br>MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA<br>P.U. (* ONCE PESOS 60/100 M.N. *)                                                                                                                                                                                |        | 120.0000 | 11.60       | 1,392.00         |

ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ**

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE SALVADOR ALVARADO

Fecha:  
15-sep-2025

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. AGUSTINA  
RAMÍREZ, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA  
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

FECHA INICIO: 22/09/2025  
FECHA TERMINO: 22/10/2025  
PLAZO DE EJECUCION: 31 dias naturales

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------|
| AGP2     | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M3<br>M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE<br>MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B".<br>INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL,<br>AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES,<br>REMOCIÓN, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA<br>ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA<br>TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA |        | 137.2800 | 97.31       | 13,358.72 |
|          | <b>P.U. (* NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |           |
| AGP4     | PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN M3<br>ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA<br>ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO<br>COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA,<br>SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS<br>LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO                                                                                |        | 7.8000   | 508.07      | 3,962.95  |
|          | <b>P.U. (* QUINIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |           |
| AGP5     | RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA M3<br>ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS<br>DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL<br>LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE<br>MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS<br>TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.                                                                                         |        | 31.4800  | 536.24      | 16,880.84 |
|          | <b>P.U. (* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |           |
| PRC      | RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR M3<br>CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIAL<br>PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: TENDIDO DE<br>MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN,<br>HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                                                                                                       |        | 94.1900  | 176.00      | 16,577.44 |
|          | <b>P.U. (* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |             |           |
| AGP7     | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE M3<br>EXCAVACIÓN A DONDE NO CAUSE DAÑOS A<br>TERCEROS, INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA<br>A VOLTEO                                                                                                                                                                                                                   |        | 56.0100  | 114.33      | 6,403.62  |
|          | <b>P.U. (* CIENTO CATORCE PESOS 33/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |             |           |
| 02322025 | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INSTALACION Y ML<br>JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO<br>DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO CON<br>JUNTA HERMETICA                                                                                                                                                                                                |        | 120.0000 | 212.75      | 25,530.00 |
|          | <b>P.U. (* DOSCIENTOS DOCE PESOS 75/100 M.N. *)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |           |
| 02322401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 8" X 6" DE PZA<br>PVC, INCLUYE: CODO DE 45 X 6" DE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 15.0000  | 1,098.07    | 16,471.05 |



ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ**

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE SALVADOR ALVARADO

Fecha:  
15-sep-2025

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. AGUSTINA  
RAMÍREZ, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA  
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

FECHA INICIO: 22/09/2025  
FECHA TERMINO: 22/10/2025  
PLAZO DE EJECUCION: 31 dias naturales

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|---------|

P.U. (\* UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. \*)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |          |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|-----------|
| RAN001 | REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO PZA LIBRE DE 1.20 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM., PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A.3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |  | 15.0000 | 4,815.31 | 72,229.65 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|-----------|

P.U. (\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
31/100 M.N. \*)

**Total DESCARGAS DOMICILIARIAS**

**172,806.27**

**A16 REPOSICIONES**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |        |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-----------|
| TER-03 REP | SUMINISTRO Y COLOCACION POR MEDIOS MANUALES M3 DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  | 40.5500 | 626.54 | 25,406.20 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-----------|

P.U. (\* SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 54/100 M.N. \*)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |         |        |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-----------|
| BAS-01 REP | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE M3 POR MEDIOS MANUALES, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  | 27.0400 | 650.21 | 17,581.68 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-----------|

P.U. (\* SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. \*)



ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ**

Dependencia: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE SALVADOR ALVARADO

Fecha:  
15-sep-2025

Concurso No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-004-2025

Obra: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. AGUSTINA  
RAMÍREZ, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA  
COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

FECHA INICIO: 22/09/2025  
FECHA TERMINO: 22/10/2025  
PLAZO DE EJECUCION: 31 dias naturales

**PRESUPUESTO DE OBRA**

| Código                                 | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------|
| MA-321                                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE NEGRO M2<br>CALIBRE 600 EN SUPERFICIE COMPACTADA PARA<br>RECIBIR FIRME DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL,<br>MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PAA SU<br>CORRECTA INSTALACION<br>P.U. (* DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N. *)                                                 |        | 135.1800 | 18.62       | 2,517.05   |
| EPCON                                  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO M3<br>PREMEZCLADO F C=300 KG/CM2, INCLUYE: COLADO,<br>VIBRADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,<br>MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO<br>LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.<br>P.U. (* CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS<br>PESOS 76/100 M.N. *) |        | 21.6300  | 4,282.76    | 92,636.10  |
| Total REPOSICIONES                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | 138,141.03 |
| Total REHABILITACION DRENAJE SANITARIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | 445,888.13 |
| SUBTOTAL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | 445,888.13 |
| I.V.A. 16.00%                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | 71,342.10  |
| Total del presupuesto                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | 517,230.23 |



ING. OSVALDO FERNANDO RAMOS QUIÑONEZ  
REPRESENTANTE LEGAL