



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA EN HOSPITAL IMSS-BIENESTAR
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.		Total
	REHABILITACION DE AREA MEDICA EN HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
LIMP	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	25.00	\$	21.98 \$	549.50
RET PISO	RETIRO DE PISO ANTIBACTERIAL TERMOSOLDADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: "CURVA SANITARIA", TRASLATE EN TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **	M2	55.14	\$	240.22 \$	13,245.73
TRAT	PREPARACION DE SUPERFICIE PARA COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL, INCLUYE: ADITIVO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N. **	M2	55.14	\$	256.18 \$	14,125.77
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 27,921.00
	** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. **					
	PISO ANTIBACTERIAL					
SUM PISC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIBACTERIAL TERMOSOLDADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: "CURVA SANITARIA", TRASLATE EN TECHO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE DESPERDICIO. Precio U.: ** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **	M2	55.14	\$	2,291.55 \$	126,356.07
	Total de PISO ANTIBACTERIAL					\$ 126,356.07
	** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **					
12	VARIOS					
*TEMP176	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Precio U.: ** VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	25.00	\$	21.98 \$	549.50
*TEMP181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	3,996.38 \$	3,996.38
*TEMP182	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	4,585.40 \$	4,585.40
	Total de VARIOS					\$ 9,131.28
						TOTAL DE HOJA : \$ 163,408.35
						TOTAL ACUMULADO : \$ 163,408.35

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACION DE AREA MEDICA EN HOSPITAL IMSS-BIENESTAR
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
** NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **					
	Total de REHABILITACION DE AREA MEDICA EN HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			\$	163,408.35
** CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto			\$	163,408.35
** CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$ 26,145.34
				Total	\$ 189,553.69
** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **					

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS