



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. EL ATORON - EJIDO HERACLIO BERNAL, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	REVESTIMIENTO DE CAMINO		
P06	OBRAS VIALES		
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE		
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	37,800.00
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.		
P06S05C011	ADQUISICIÓN EN BANCO DE MATERIAL PARA RELLENO, INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO	M3	5,670.00
P06S09	ACARREOS DE MATERIALES		
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	5,670.00
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	90,720.00
P06S36	CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA		
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	5,670.00