



# CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA.-



## DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN" CON TUBERIA DE P.V.C. SIMBOLOGIA

	EXISTENTE	PROYECTO
ATARJEA DE 20 CM.(8")Ø		
POZO DE VISITA COMUN		
POZO DE VISITA ESPECIAL		
POZO TIPO CABEZA		
INSTALACION DE DESCARGAS		
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO mts. - milis. - cms.		55-3-20
COTA DE TERRENO PROF. DE POZO		65.17/63.64
COTA DE PLANTILLA		65.64
NOMENCLATURA		③

NOMENCLATURA	
CASAS HABITADAS (C.H.)	38 LOTES
TOTAL	38 LOTES




ALCANTARILLADO.-


POZOS DE VISITA "ESPECIAL"		
CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZOS	PIEZAS
①	2.00 MTS.	1
TOTAL		1

POZOS DE VISITA "COMUN"		
CRUCEROS	PROFUNDIDAD DE POZOS	PIEZAS
②③	1.50 MTS.	2
TOTAL		2

## POZO DE VISITA ESPECIAL



DATOS DE PROYECTO	
NÚMERO DE LOTES	38 LOTES
HABS POR LOTE	5 HAB./LOTE
POBLACION	190 HAB.
APORTACION	200 L/HAB/DIA
DOTACION	250 L/HAB/DIA
GASTO MEDIO	0.44 L/SEG
GASTO MINIMO	0.22 L/SEG
GASTO MAXIMO	1.67 L/SEG
GASTO MAXIMO PREVISTO	2.01 L/SEG
COEF. DE HARMON	3.80
COEF. DE PREVISION	1.20
SISTEMA	GRAVEDAD




	A	B	C	e	Tapa**Peso
Pesado*	0.765	0.170	0.120	0.065	160
Regular*	0.730	0.145	0.100	0.052	130
Ligero	0.725	0.135	0.105	0.052	110
Comercial	0.725	0.135	0.105	0.047	90

\* Nota: Acolaciones en m.  
\* Segun especificaciones del D.D.F.  
\*\* Peso en Kg

**CANTIDAD DE TUBERIA**

TUBERIA DE P.V.C. SERIE- 20 CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CERTIFICADA POR EL I.T.P. DE:



20cms (8")Ø 113.00 M.




**DESCARGAS DOMICILIARIAS**

REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS L=7.00 M. A CONECTAR EN TUBERIA DE 20 CM. CON TUBERIA DE PVC DE 15 CM.(6")Ø. SERIE-20




38 DESCARGAS



## CORTE A-A POZO DE VISITA COMUN



## DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C.



## REGISTRO EN PLANTA NOTAS.-

- LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAC.
- NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.
- TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER CON JUNTAS HERMETICAS.
- EN TERRACERIAS, PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO SE DEBERAN INSTALAR BROCALES Y TAPAS DE FO.FO. CIEGAS.
- LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS(I.T.P.).
- EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA CONAGUA(NOM-1-8-1981).
- PARA EL DISEÑO Y REVISION HIDRAULICA DE LA RED SEGUN EL LIBRO "DATOS BASICOS DEL MAPA-CONAGUA, EL CUAL DEBE DEBER DE TENER GASTO CORRESPONDIENTE A UNA DESCARGA DEL W.C. DE 16 LTS. IGUAL A 1.5 L.P.S.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

**REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA ENTRE CALLE ANGEL DEL CAMPO Y BLVD. JOSÉ NATIVIDAD MACIAS DE LA COL. CHULA VISTA CULIACÁN, SINALOA**

DESCRIPCION DE PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
CLAVE DE PLANO: RED DE ALCANTARILLADO  
NOMBRE DE ARCHIVO: CALLE PABLO MACIAS VALENZUELA COL. CHULA VISTA  
LEVANTO: ING. JESÚS ABELARDO CASTRO PEÑA  
DIBUJO: RAFAEL CALDERÓN ALVARADO  
ESCALA: 1:250  
FECHA: NOVIEMBRE/2022  
PROYECTO: ARQ. ANAHÍ C. OROZCO MÉNDEZ  
REVISO: ARQ. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE  
VOBO: ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ

NÚMERO DEL PLANO: 1 DE 1

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 24°45'34.95"N. 107°24'41.46"E

ESCALA: S/ESC. FECHA: 2022

ARCHIVO: NÚMERO DE PLANO: 9 DE 9



**PROYECTO:**

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. PABLO MACIAS VALENZUELA ENTRE BLVD. J. NATIVIDAD MACIAS Y ANGEL DEL CAMPO, EN LA COLONIA RINCÓN DEL PARQUE CIUDAD DE CULIACAN ROSALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.



**CONTENIDO:**

ALCANTARILLADO.-

**OBSERVACIONES:**



ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA  
SRIO. MPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ARLETTE DIAZ LEÓN  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO: PAV122AVPABLMACIASVALENZUELA

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 24°45'34.95"N. 107°24'41.46"E

ESCALA: S/ESC. FECHA: 2022

ARCHIVO: NÚMERO DE PLANO: 9 DE 9