



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AGUSTIN LARA, COL. AMPLIACION JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CALLE JOAQUIN PARDAVE			
PAVIMENTO			
PRELIMINARES			
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	2,244.0000
DESPALME Y CORTE			
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	942.5900
ACARREOS PARA TERRACERIAS			
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	942.5900
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	m3/km	942.5900
TERRAPLENES			
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	1,713.8000
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	342.7600
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	342.7600
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	1,713.8000
GUARNICIONES			
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	341.0000
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "I" DE 15 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 15 CM DE BASE. INCLUYE,	mL	99.0000


ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA





OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AGUSTIN LARA, COL. AMPLIACION JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
	CONCRETO HIDRAULICO		
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	1,509.2000
PU-10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	9.0000
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m2	1,509.2000
	LABORATORIO		
PU-15	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA O REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita	2.0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	mL	364.0000
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	m2	409.2000
PU-12.2	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE TAPA Y BROCAL DE	pza	2.0000


ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA





OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE JOAQUIN PARDAVE ENTRE CALLE FRANCISCO I
MADERO Y AGUSTIN LARA, COL. AMPLIACION JUAREZ,
ESCUINAPA, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PU-13	ALTA DENSIDAD NUEVOS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	m2	2,244.0000



ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

