



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE
ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	M2	102.63	\$ 16.02	\$ 1,644.13
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	M3	56.45	\$ 135.29	\$ 7,637.12
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N. **	M2	102.63	\$ 38.10	\$ 3,910.20
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES. Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 93/100 M.N. **	M2	102.63	\$ 158.91	\$ 16,308.93
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **	M2	102.63	\$ 197.39	\$ 20,258.14
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **	M2	102.63	\$ 39.43	\$ 4,046.70
Total de PRELIMINARES				\$	53,805.22
** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 22/100 M.N. **					
02	ESTRUCTURA				
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	ML	35.00	\$ 732.94	\$ 25,652.90
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 37/100 M.N. **	ML	3.00	\$ 635.79	\$ 1,907.37
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	M2	79.83	\$ 852.48	\$ 68,053.48
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO,	ML	40.30	\$ 33.18	\$ 1,337.15

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE
ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO,
COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **				
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	ML	57.00	\$ 34.60	\$ 1,972.20
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	ML	19.00	\$ 77.12	\$ 1,465.28
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Total: ** TRES MIL PESOS 55/100 M.N. **	ML	35.00	\$ 85.73	\$ 3,000.55
Total de ESTRUCTURA					\$ 103,388.93
** CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **					
03	OTROS				
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,806.73	\$ 4,806.73
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	M2	102.63	\$ 9.40	\$ 964.72
Total de OTROS					\$ 5,771.45
** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 162,965.60
** CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 162,965.60
** CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 26,074.50
				Total	\$ 189,040.10
** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 10/100 M.N. **					


C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA