

**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
POZO PROFUNDO .					
1.-	POZO PROFUNDO DE 10" Y 30 M DE PROFUNDIDAD				
1.001	DESMONTE, DESENRAICE, DESHIERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO PESOS 54/100 M.N. **	M2	16.00	\$ 5.54	\$ 88.64
1.002	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD DE 0.00 HASTA 450.00 MT DE PROFUNDIDAD HASTA UNA DISTANCIA DE 15.00 KM PLANO EN PAVIMENTO. Precio unitario: ** SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,102.95	\$ 7,102.95
1.003	TRANSPORTE DE EQUIPOS DE PERFORACIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES, CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 45.0 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 26/100 M.N. **	KM	275.00	\$ 324.26	\$ 89,171.50
1.004	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 14,866.93	\$ 14,866.93
1.005	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO II Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	M	6.00	\$ 9,584.96	\$ 57,509.76
1.006	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO III Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **	M	24.50	\$ 13,368.53	\$ 327,528.99
1.007	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE 10" A 16" MATERIAL TIPO II PARA INSTALACION DE CONTRA ADEME Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N. **	M	6.00	\$ 4,328.31	\$ 25,969.86
1.008	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO 10" A 16" MATERIAL TIPO III Precio unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 48/100 M.N. **	M	24.50	\$ 6,315.48	\$ 154,729.26
1.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 16" X 1/4" PARA CONTRA ADEME, INCLUYE MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	M	12.00	\$ 14,609.11	\$ 175,309.32
1.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE UPVC LISO DE 10" PARA ADEME INCLUYE MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M	6.00	\$ 4,292.80	\$ 25,756.80
1.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE UPVC RANURADO DE 10" PARA ADEME INCLUYE MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	M	24.50	\$ 5,859.52	\$ 143,558.24
1.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4" A 3/8" DE ESPESOR. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 1,489.96	\$ 8,939.76
1.013	DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 72 HR	HR	72.00	\$ 864.03	\$ 62,210.16

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **					
Total de POZO PROFUNDO DE 10" Y 30 M DE PROFUNDIDAD				\$	1'092,742.17
** UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. **					
2.-	CERCA PERIMETRAL				
2.001	CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS, ALAMBRE DE PUAS Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	16.00	\$ 1,098.96	\$ 17,583.36
Precio unitario: ** UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
Total de CERCA PERIMETRAL				\$	17,583.36
** DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **					
3.-	EQUIPAMIENTO DEL POZO				
3.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE 2 HP, CONSISTENTE EN BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, DE ACERO INOXIDABLE ACOPLAMIENTO DE 4" Y DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 2HP 1F 230V INCLUYE: 40 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE AWG 8H 75°C #8 /100 V CON KIT DE EMPATE, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 84,268.78	\$ 84,268.78
Precio unitario: ** OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **					
3.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUCCIÓN 2" FO.GO. PARA ELECTROBOMBA CENTRIFUGA, EN UNA LONGITUD DE 39 MTS.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 56,430.79	\$ 56,430.79
Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 79/100 M.N. **					
3.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR PARA 220 V CON GABINETE NEMA 1, PROTECCIONES EN PRIMARIO Y SECUNDARIO, SELECTOR DE DOS POSICIONES	PZA	1.00	\$ 10,592.15	\$ 10,592.15
Precio unitario: ** DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **					
3.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO DE CONTROL CON TUBERIA DE 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 7,144.08	\$ 7,144.08
Precio unitario: ** SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. **					
Total de EQUIPAMIENTO DEL POZO				\$	158,435.80
** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
4.-	ELECTRIFICACION				
4.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN MONOFASICO, INCLUYE: INTERRUPTOR PRINCIPAL Y CABLES CONDUCTORES, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 19,456.14	\$ 19,456.14
Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **					
4.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, EN ÁREA DE EQUIPO DE BOMBEO. INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 3,330.70	\$ 3,330.70

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EXCAVACIONES, RELLENOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 70/100 M.N. **				
4.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 INCLUYE: VARILLA DE COBRE Y CONEXION CON CABLE DE COBRE DESNUDO EXCAVACION Y MANIOBRAS CON GRUA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 33,889.11	\$ 67,778.22
4.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL-2 Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	ML	175.00	\$ 342.26	\$ 59,895.50
4.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA PARA POSTES DE CONCRETO Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 7,716.56	\$ 30,866.24
4.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION INCLUYE: TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR 15 KVA 13,200YT7,620/240-120, CONECTORES, AISLADORES, CABLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 92,816.19	\$ 92,816.19
4.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9-450 INCLUYE: VARILLA DE COBRE Y CONEXION CON CABLE DE COBRE DESNUDO EXCAVACION Y MANIOBRAS CON GRUA Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 19,545.97	\$ 39,091.94
	Total de ELECTRIFICACION ** TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **			\$	313,234.93
5.-	TREN HIDRAULICO				
5.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 2" x 90°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 257.32	\$ 257.32
5.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 2" DE Fo.Fo., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,408.80	\$ 6,408.80
5.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" DE Fo.Fo. BRIDADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,279.80	\$ 3,279.80
5.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE 2" DE Fo.Fo INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 5,891.56	\$ 11,783.12
5.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAM. CED. 40 EXTREMOS ROSCADOS. Precio unitario: ** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **	M	2.50	\$ 1,037.95	\$ 2,594.88

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
5.006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO DE 2", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	5.00	\$	187.44 \$	937.20
5.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAM. ROSCABLE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	PZA	6.00	\$	684.25 \$	4,105.50
5.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **	PZA	6.00	\$	49.67 \$	298.02
5.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO.GO. DE 2" X 45°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** DOSCIENTOS UN PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	\$	201.44 \$	402.88
5.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 2" PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	431.13 \$	431.13
5.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 17/100 M.N. **	PZA	24.00	\$	90.17 \$	2,164.08
5.012	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/2" Y BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	664.47 \$	664.47
5.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" DE Fo.Go. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	527.32 \$	527.32
5.014	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE INCLUYE: TEE, REDUCCION, NIPLES, VALVULA DE ESFERA Y VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	5,117.87 \$	5,117.87
Total de TREN HIDRAULICO					\$	38,972.39
** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. **						
6.-	CONEXION A RED EXISTENTE					
6.001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE:	M2	100.00	\$	10.58 \$	1,058.00

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 58/100 M.N. **				
6.002	EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO III HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RELLENO DE ZANJA Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 43/100 M.N. **	M3	54.00	\$ 115.43	\$ 6,233.22
6.003	LIMPIEZA Y AFINE A MANO EN ZANJA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA CONCEPTO TERMINADO. Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	M2	60.00	\$ 44.27	\$ 2,656.20
6.014	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR DEBAJO DE TUBERÍA Y 15 CM DE ESPESOR SOBRE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 695.05	\$ 4,170.30
6.015	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	M3	21.00	\$ 695.05	\$ 14,596.05
6.016	CINTA DE PRECAUCIÓN EN ZANJA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO PESOS 29/100 M.N. **	ML	100.00	\$ 5.29	\$ 529.00
6.004	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN APISONADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 25 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	M3	27.00	\$ 368.45	\$ 9,948.15
6.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 2" RD-32.5, PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREO A LA OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N. **	M	100.00	\$ 227.91	\$ 22,791.00
6.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 616.19	\$ 616.19
6.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 49.67	\$ 198.68
6.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	32.00	\$ 90.17	\$ 2,885.44

ING. VICTORIANO HERNÁNDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA. EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 17/100 M.N. **				
6.011	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 4" A 2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 326.41	\$ 326.41
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N. **				
6.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 359.57	\$ 359.57
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **				
	Total de CONEXION A RED EXISTENTE			\$	66,368.21
	** SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **				
7.-	OTROS				
7.001	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE A DOBLE CARTA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,634.01	\$ 2,634.01
	Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **				
	Total de OTROS			\$	2,634.01
	** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. **				
8.-	LIMPIEZA DE LA OBRA				
8.001	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES.	PZA	1.00	\$ 3,261.99	\$ 3,261.99
	Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **				
	Total de LIMPIEZA DE LA OBRA			\$	3,261.99
	** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **				
	Total de POZO PROFUNDO .			\$	1'693,232.86
	** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'693,232.86
	** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **				
	I.V.A. 16 %			\$	270,917.26
	Total			\$	1'964,150.12
	** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. **				

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL