



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION CASA DE LA CULTURA					
1	BANQUETA				
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.1	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON EQUIPO DE CORTE DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE; EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DIECINUEVE PESOS 23/100 M.N. **	ML	28.50	\$ 70.85	\$ 2,019.23
1.2.2	DEMOLICION DE BANQUETA DE HIDRAULICO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 M.N. **	M2	92.50	\$ 246.68	\$ 22,817.90
1.2.3	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE; ABUNDAMIENTO, CARGA A MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **	M3	24.98	\$ 166.19	\$ 4,151.43
Total de DEMOLICIONES				\$	28,988.56
** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **					
1.3	RELLENOS				
1.3.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N. **	M2	92.50	\$ 15.26	\$ 1,411.55
1.3.2	MATERIAL DE RELLENO, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	M3	12.03	\$ 86.38	\$ 1,039.15
1.3.3	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N. **	M3	12.03	\$ 17.59	\$ 211.61
1.3.4	SOBREACARREO DE MATERIALES DE RELLENO PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 02/100 M.N. **	M3/KM	240.60	\$ 10.02	\$ 2,410.81

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 81/100 M.N. **				
1.3.5	RELLENO COMPACTADO AL 95% POR MEDIOS MECANICOS CAPAS DE 15 CMS PROMEDIO; INCLUYE: OPERACION DE TENDIDO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N. **	M3	9.25	\$ 149.19	\$ 1,380.01
	Total de RELLENOS ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **			\$	6,453.13
1.4	CONCRETO HIDRAULICO				
1.4.1	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO F'c= 200 KG /CM2 DE 10 CM DE ESPESOR (VER DETALLE DE MOLDE Y COLOR EN PLANO), INCLUYE; CORTE CON DISCO SEGUN ESPECIFICACIONES, MALLA LAC 6-6/10-10, MOLDE PARA CONCRETO ESTAMPADO, DESMOLDANTE, ENDURECEDOR DE COLOR, SELLADOR ACRILICO, HULE DE PLASTICO IMPERMEABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M2	92.50	\$ 878.42	\$ 81,253.85
	Total de CONCRETO HIDRAULICO ** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **			\$	81,253.85
	Total de BANQUETA ** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **			\$	116,695.54
2	ACABADOS				
2.1	FACHADA EXTERIOR				
2.1.1	CORTE CON DISCO EN FACHADA PARA DEMOLER APLANADO EXISTENTE SIN DAÑAR MOLDURAS SUPERIORES EXISTENTES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	ML	15.70	\$ 106.52	\$ 1,672.36
2.1.2	DEMOLICION DE APLANADO EN MAL ESTADO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN UN LUGAR PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL VEINTITRES PESOS 46/100 M.N. **	M2	53.38	\$ 262.71	\$ 14,023.46
2.1.3	APLANADO EN MURO EXTERIOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO RASTREADO PARA RECIBIR PIEDRA CANTERA CON MEZCLA MORTERO	M2	53.38	\$ 252.14	\$ 13,459.23

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ARENA 1:3 DE 1 A 2.5CMS DE ESPESOR, SEGÚN GROSOR DE MURO DE PROYECTO, POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA DE 5.00 M O MENOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **				
2.1.4	DETALLADO DE FILOS Y BOQUILLAS EN COLUMNA, VENTANA Y ARCOS, INCLUYE; MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 35/100 M.N. **	ML	65.00	\$ 225.39	\$ 14,650.35
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CANTERA EN MURO DE 0.60 X 0.40 MTS, INCLUYE; PEGAVITRO O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	M2	40.28	\$ 1,426.23	\$ 57,448.54
2.1.6	REVESTIMIENTO EN PIEDRA CANTERA EN COLUMNA EN FACHADA CON CANTRERA EN FORMATO 0.60 X 0.40, INCLUYE; PEGAVITRO O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **	ML	8.68	\$ 1,519.87	\$ 13,192.47
2.1.7	MARCO DE VENTANA EN FACHADA A BASE DE MOLDURAS DE CANTERA, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, PEGAVITRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 15,940.38	\$ 31,880.76
2.1.8	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS Y ARCO DOBLE DE ENTRADA A BASE DE CANTERA (CANTERA EN FORMATO 0.60 X 0.40 MTS Y MOLDURAS DE CANTERA EN ARCOS), INCLUYE; PEGAVITRO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 43,426.01	\$ 43,426.01
2.1.9	DETALLADO DE MOLDURA SUPERIOR CON MORTERO O ESTUCO, INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	ML	15.70	\$ 445.48	\$ 6,994.04

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de FACHADA EXTERIOR			\$	196,747.22
	** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **				
2.2	INTERIOR				
2.2.1	APLANDO EN AREA DE VANOS, ACABADO RASTREADO PARA RECIBIR REVESTIMIENTO A BASE DE MORTERO ARENA 1:3 DE 1 A 2.5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 665.64	\$ 1,331.28
2.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO FACHALETA EN VANOS Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,902.67	\$ 9,805.34
	Total de INTERIOR			\$	11,136.62
	** ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS			\$	207,883.84
	** DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **				
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
3.1	SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. ECOLOGICO DE PORCELANA COLOR BLANCO, INCLUYE: W.C., TUBERIA DE PVC, SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 05/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 5,300.35	\$ 15,901.05
3.2	SALIDA PARA HIDROSANITARIA LAVABO DE PORCELANA DE COLOR HUESO CON PEDESTAL, INCLUYE: LAVABO, CESPOL, LLAVES, SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,044.38	\$ 8,088.76
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	23,989.81
	** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 AMP. INCLUYE: LIMPIEZA, ACOMODO DE PIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	9.00	\$ 804.63	\$ 7,241.67

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. **				
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO 70 AMP. INCLUYE: LIMPIEZA, ACOMODO DE PIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,039.84	\$ 2,039.84
4.3	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 61/100 M.N. **	SAL	13.00	\$ 1,246.97	\$ 16,210.61
4.4	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE, INCLUYE: CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	SAL	36.00	\$ 1,678.72	\$ 60,433.92
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN RIEL TIPO SPOT COLOR NEGRO DE 30 W (O SUPERIOR) CON RIEL DE 2 MTS. DE LARGO, (UNA LAMPARA TIPO SPOT CADA 50 CMS) INCLUYE; RIEL, LAMPARAS TIPO SPOT, FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **	PZA	26.00	\$ 3,617.42	\$ 94,052.92
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE PARA EXTERIOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,683.23	\$ 7,366.46
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE INTERIOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 3,709.01	\$ 11,127.03
4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA INCANDESCENTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 1,424.57	\$ 34,189.68

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS			\$	232,662.13
	** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **				
5	CANCELERIA Y CARPINTERIA				
5.1	PUERTAS				
5.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN MADERA SOLIDA DE CEDRO DE 133 X 235 CMS. INCLUYE: CERRADURA, INCLUYE; MARCO DE CEDRO SOLIDO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 39,687.08	\$ 79,374.16
5.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN MADERA SOLIDA DE CEDRO DE 110 X 233 CMS. INCLUYE: CERRADURA, INCLUYE; MARCO DE CEDRO SOLIDO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 35,082.48	\$ 70,164.96
5.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 108 X 220 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL DOCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOCE PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,012.71	\$ 8,012.71
5.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 107 X 233 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,323.78	\$ 8,323.78
5.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 107 X 226 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO,	PZA	1.00	\$ 8,124.81	\$ 8,124.81

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N. **				
5.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 128 X 226 CMS. INC.LUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,385.57	\$ 9,385.57
5.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 111 X 226 CMS. INC.LUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,364.95	\$ 8,364.95
5.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 94 X 205 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,819.93	\$ 13,639.86
5.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 108 X 233 CMS. INC.LUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,385.67	\$ 8,385.67
5.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA	PZA	1.00	\$ 9,034.92	\$ 9,034.92

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 119 X 232 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **				
	Total de PUERTAS			\$	222,811.39
	** DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 39/100 M.N. **				
5.2	VENTANAS				
5.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PRINCIPAL DE CEDRO SOLIDO DE 120 X 261 CMS DOBLE BATIENTE (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; CRISTAL DE 4 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** SETENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 35,255.13	\$ 70,510.26
5.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA LATERAL DE CEDRO SOLIDO DE 100 X 200 CMS (MEDIDAS PROMEDIO) DOBLE BATIENTE (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; CRISTAL DE 4 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 26,621.51	\$ 106,486.04
5.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA EN INTERIOR CON MARCO SOLIDO DE MADERA DE CEDRO DE 100 X 200 CMS (MEDIDAS PROMEDIO VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; CRISTAL DE 8 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 15,331.38	\$ 61,325.52
5.2.4	PROTECCION DE VENTANA PRINCIPAL DE 130 X 270 CMS A BASE DE VARILLA DE HIERRO TORCIDA CUADRADA DE 1/2", (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 13,704.27	\$ 27,408.54
5.2.5	PROTECCION EN VENTANA LATERAL DE 110 X 210 CMS A BASE DE	PZA	4.00	\$ 9,719.52	\$ 38,878.08

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VARILLA DE HIERRO TORCIDA CUADRADA DE 1/2", (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **				
	Total de VENTANAS ** TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 44/100 M.N. **			\$	304,608.44
5.3	MARCO				
5.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE MADERA DE CEDRO EN VANO EXISTENTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 18,386.17	\$ 18,386.17
	Total de MARCO ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **			\$	18,386.17
5.4	CANCELERIA BAÑO				
5.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 48 X 120 CMS CON UN PANEL FIJO Y OTRO CORREDIZO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 4 MM, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,595.77	\$ 9,191.54
5.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL-MAMPARA DE BAÑO EN ESCUADRA CON ALUMINIO DE 3" SEMILUJO, CRISTAL DE 6MM Y PELICULA ESMERILADA MARCA GUARDIAN. MEDIDAS APROX 1.22 X 1.20 INCLUYE: PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 29,199.26	\$ 58,398.52
	Total de CANCELERIA BAÑO ** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N. **			\$	67,590.06
	Total de CANCELERIA Y CARPINTERIA ** SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **			\$	613,396.06
6	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE				

FORMULO:

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS



**H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS**



**OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA
LUGAR: CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA
FECHA: ABRIL DEL 2025**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6.1	PINTURA VINÍLICA EN INTERIORES MARCA COMEX O SIMILAR COLORES BÁSICOS, SUPERFICIE DE MUROS Y LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR A 1:3, RECORTES Y DETALLADO. APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 3 MTS. Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	M2	870.00	\$ 83.75	\$ 72,862.50
6.2	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO MARCA THERMOTЕК COLOR BLANCO CON GARANTÍA 3 AÑOS EN AZOTEA; A BASE DE SELLADOR CON CEMENTO PLÁSTICO PLASTICEMENTE, SELLADOR ACRÍLICO-AGUA PROPORCIÓN 3:1 MALLA DE POLIÉSTER REFORZADA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 84/100 M.N. **	M2	363.51	\$ 230.04	\$ 83,621.84
Total de PINTURA E IMPERMEABILIZANTE ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **				\$	156,484.34
Total de REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 72/100 M.N. **				\$	1'351,111.72
Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 72/100 M.N. **				\$	1'351,111.72
				I.V.A.	\$ 216,177.88
				Total	\$ 1'567,289.60
** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **					

FORMULO:

**ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICOS**