



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION CASA DE LA CULTURA					
1	BANQUETA			\$	126,880.61
2	ACABADOS			\$	220,699.33
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	23,679.03
4	INSTALACIONES ELECTRICAS			\$	251,789.55
5	CANCELERIA Y CARPINTERIA			\$	578,439.89
6	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE			\$	148,761.24
Total de REHABILITACION CASA DE LA CULTURA				\$	1'350,249.65
** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	1'350,249.65
** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **					
I.V.A.				\$	216,039.94
Total				\$	1'666,289.59

** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION CASA DE LA CULTURA					
1	BANQUETA				
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.1	CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON EQUIPO DE CORTE DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE; EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 82/100 M.N. **	ML	28.50	\$ 74.52	\$ 2,123.82
1.2.2	DEMOLICION DE BANQUETA DE HIDRAULICO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N. **	M2	92.50	\$ 268.31	\$ 24,818.68
1.2.3	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE; ABUNDAMIENTO, CARGA A MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **	M3	24.98	\$ 163.43	\$ 4,082.48
Total de DEMOLICIONES				\$	31,024.98
** TREINTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N. **					
1.3	RELLENOS				
1.3.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	M2	92.50	\$ 14.90	\$ 1,378.25
1.3.2	MATERIAL DE RELLENO, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** CIENTO DOS PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	M3	12.03	\$ 102.93	\$ 1,238.25
1.3.3	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIAL PARA RELLENO, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **	M3	12.03	\$ 16.43	\$ 197.65

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.3.4	SOBREACARREO DE MATERIALES DE RELLENO PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	M3/KM	240.60	\$ 8.22	\$ 1,977.73
1.3.5	RELLENO COMPACTADO AL 95% POR MEDIOS MECANICOS CAPAS DE 15 CMS PROMEDIO; INCLUYE: OPERACION DE TENDIDO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	M3	9.25	\$ 269.73	\$ 2,495.00
Total de RELLENOS				\$	7,286.88
** SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **					
1.4	CONCRETO HIDRAULICO				
1.4.1	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C= 200 KG /CM2 DE 10 CM DE ESPESOR (VER DETALLE DE MOLDE Y COLOR EN PLANO), INCLUYE; CORTE CON DISCO SEGUN ESPECIFICACIONES, MALLA LAC 6-6/10-10, MOLDE PARA CONCRETO ESTAMPADO, DESMOLDANTE, ENDURECEDOR DE COLOR, SELLADOR ACRILICO, HULE DE PLASTICO IMPERMEABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **	M2	92.50	\$ 957.50	\$ 88,568.75
Total de CONCRETO HIDRAULICO				\$	88,568.75
** OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **					
Total de BANQUETA				\$	126,880.61
** CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 61/100 M.N. **					
2	ACABADOS				
2.1	FACHADA EXTERIOR				
2.1.1	CORTE CON DISCO EN FACHADA PARA DEMOLER APLANADO EXISTENTE SIN DAÑAR MOLDURAS SUPERIORES EXISTENTES, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	ML	15.70	\$ 56.55	\$ 887.84

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.1.2	DEMOLICION DE APLANADO EN MAL ESTADO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN UN LUGAR PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	M2	53.38	\$ 275.22	\$ 14,691.24
2.1.3	APLANADO EN MURO EXTERIOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO RASTREADO PARA RECIBIR PIEDRA CANTERA CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:3 DE 1 A 2.5CMS DE ESPESOR, SEGÚN GROSOR DE MURO DE PROYECTO, POR MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA DE 5.00 M O MENOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **	M2	53.38	\$ 282.65	\$ 15,087.86
2.1.4	DETALLADO DE FILOS Y BOQUILLAS EN COLUMNA, VENTANA Y ARCOS, INCLUYE; MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	65.00	\$ 222.20	\$ 14,443.00
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CANTERA EN MURO DE 0.60 X 0.40 MTS, INCLUYE; PEGAVITRO O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. **	M2	40.28	\$ 1,512.59	\$ 60,927.13
2.1.6	REVESTIMIENTO EN PIEDRA CANTERA EN COLUMNA EN FACHADA CON CANTRERA EN FORMATO 0.60 X 0.40, INCLUYE; PEGAVITRO O SIMILAR, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **	ML	8.68	\$ 1,639.58	\$ 14,231.55
2.1.7	MARCO DE VENTANA EN FACHADA A BASE DE MOLDURAS DE CANTERA, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, PEGAVITRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 16,303.24	\$ 32,606.48

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.1.8	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS Y ARCO DOBLE DE ENTRADA A BASE DE CANTERA (CANTERA EN FORMATO 0.60 X 0.40 MTS Y MOLDURAS DE CANTERA EN ARCOS), INCLUYE; PEGAVITRO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 41,804.32	\$ 41,804.32
2.1.9	DETALLADO DE MOLDURA SUPERIOR CON MORTERO O ESTUCO, INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** NOVECIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	ML	15.70	\$ 903.10	\$ 14,178.67
Total de FACHADA EXTERIOR					\$ 208,858.09
** DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. **					
2.2	INTERIOR				
2.2.1	APLANDO EN AREA DE VANOS, ACABADO RASTREADO PARA RECIBIR REVESTIMIENTO A BASE DE MORTERO ARENA 1:3 DE 1 A 2.5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 746.21	\$ 1,492.42
2.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO FACHALETA EN VANOS Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 5,174.41	\$ 10,348.82
Total de INTERIOR					\$ 11,841.24
** ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **					
Total de ACABADOS					\$ 220,699.33
** DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **					
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
3.1	SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. ECOLOGICO DE PORCELANA COLOR BLANCO, INCLUYE: W.C., TUBERIA DE PVC, SUMINISTRO, COLOCACION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 5,098.55	\$ 15,295.65

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **					
3.2	SALIDA PARA HIDROSANITARIA LAVABO DE PORCELANA DE COLOR HUESO CON PEDESTAL, INCLUYE: LAVAVO, CESPOL, LLAVES, SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,191.69	\$ 8,383.38
Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$	23,679.03
** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **					
4	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 AMP. INCLUYE: LIMPIEZA, ACOMODO DE PIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS 11/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 900.79	\$ 8,107.11
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO 70 AMP. INCLUYE: LIMPIEZA, ACOMODO DE PIEZA, PRUEBAS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,236.39	\$ 2,236.39
4.3	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **	SAL	13.00	\$ 1,482.78	\$ 19,276.14
4.4	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE, INCLUYE: CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	SAL	36.00	\$ 1,733.47	\$ 62,404.92
4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EN RIEL TIPO SPOT COLOR NEGRO DE 30 W (O SUPERIOR) CON RIEL DE 2 MTS DE LARGO, (UNA LAMPARA TIPO SPOT CADA 50 CMS) INCLUYE; RIEL, LAMPARAS TIPO SPOT, FIJACION,	PZA	26.00	\$ 4,039.00	\$ 105,014.00

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCO MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N. **				
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE PARA EXTERIOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,103.01	\$ 8,206.02
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE INTERIOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,130.75	\$ 12,392.25
4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA INCANDESCENTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS VE NTITRES PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 1,423.03	\$ 34,152.72
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	251,789.55
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **					
5	CANCELERIA Y CARPINTERIA				
5.1	PUERTAS				
5.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN MADERA SOLIDA DE CEDRO DE 133 X 235 CMS. INCLUYE: CERRADURA, INCLUYE; MARCO DE CEDRO SOLIDO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 38,398.90	\$ 76,797.80
5.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN MADERA SOLIDA DE CEDRO DE 110 X 233 CMS. INCLUYE: CERRADURA, INCLUYE; MARCO DE CEDRO SOLIDO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE	PZA	2.00	\$ 33,941.58	\$ 67,883.16

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. **				
5.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 108 X 220 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,646.05 \$	7,646.05
5.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 107 X 233 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,947.42 \$	7,947.42
5.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 107 X 226 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,754.13 \$	7,754.13
5.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 128 X 226 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,975.02 \$	8,975.02
5.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE	PZA	1.00	\$ 7,987.54 \$	7,987.54

FORMULÓ:

S. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	3.5 X 111 X 226 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **				
5.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 94 X 205 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,491.25	\$ 12,982.50
5.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 108 X 233 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL SIETE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SIETE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,007.44	\$ 8,007.44
5.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA INTERIOR ENCHAPADA CON MOLDURA SOLIDA PERIMETRAL ALREDEDOR DEL TABLERO EN CEDRILLO DE 3.5 X 119 X 232 CMS. INCLUYE: CERRADURA DE MANIJA MODELO U10S DE PASO ACABADO EN NEGRO, INCLUYE; MARCO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,634.36	\$ 8,634.36
Total de PUERTAS					\$ 214,615.42
** DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N. **					
5.2	VENTANAS				
5.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PRINCIPAL DE CEDRO SOLIDO DE 120 X 261 CMS DOBLE BATIENTE (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; CRISTAL DE 4 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES Y	PZA	2.00	\$ 33,429.68	\$ 66,859.36

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **				
5.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA LATERAL DE CEDRO SOLIDO DE 100 X 200 CMS (MEDIDAS PROMEDIO) DOBLE BATIENTE (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; CRISTAL DE 4 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CIEN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 25,072.05	\$ 100,288.20
5.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL EN INTERIOR CON MARCO SOLIDO DE MADERA DE CEDRO DE 100 X 200 CMS (MEDIDAS PROMEDIO VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; CRISTAL DE 8 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 14,144.22	\$ 56,576.88
5.2.4	PROTECCION DE VENTANA PRINCIPAL DE 130 X 270 CMS A BASE DE VARILLA DE HIERRO TORCIDA CUADRADA DE 1/2", (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 12,569.20	\$ 25,138.40
5.2.5	PROTECCION EN VENTANA LATERAL DE 110 X 210 CMS A BASE DE VARILLA DE HIERRO TORCIDA CUADRADA DE 1/2", (VER DISEÑO EN PLANO), INCLUYE; PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 8,712.12	\$ 34,848.48
Total de VENTANAS					\$ 283,711.32
** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. **					
5.3	MARCO				
5.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE MADERA DE CEDRO EN VANO EXISTENTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$ 17,358.13	\$ 17,358.13

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **					
Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **					
Total de MARCO				\$	17,358.13
** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **					
5.4	CANCELERIA BAÑO				
5.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 48 X 120 CMS CON UN PANEL FIJO Y OTRO CORREDIZO DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 4 MM, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 3,811.84	\$ 7,623.68
Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N. **					
Total: ** SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS.68/100 M.N. **					
5.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL-MAMPARA DE BAÑO EN ESCUADRA CON ALUMINIO DE 3" SEMILUJO, CRISTAL DE 6MM Y PELICULA ESMERILADA MARCA GUARDIAN. MEDIDAS APROX 1.22 X 1.20 INCLUYE: PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 27,565.67	\$ 55,131.34
Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **					
Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **					
Total de CANCELERIA BAÑO				\$	62,755.02
** SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **					
Total de CANCELERIA Y CARPINTERIA				\$	578,439.89
** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **					
6	PINTURA E IMPERMEABILIZANTE				
6.1	PINTURA VINÍLICA EN INTERIORES MARCA COMEX O SIMILAR COLORES BÁSICOS, SUPERFICIE DE MUROS Y LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR A 1:3, RECORTES Y DETALLADO. APLICACIÓN A DOS MANOS, HASTA 3 MTS.	M2	870.00	\$ 75.04	\$ 65,284.80
Precio unitario: ** SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **					
Total: ** SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **					
6.2	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO MARCA THERMOTЕК COLOR BLANCO CON GARANTÍA 3 AÑOS EN AZOTEA; A BASE DE SELLADOR CON CEMENTO PLÁSTICO PLASTICEMENTE, SELLADOR ACRÍLICO-AGUA PROPORCIÓN 3:1	M2	363.51	\$ 229.64	\$ 83,476.44

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA
DE LA CULTURA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-010
FECHA:
13 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MALLA DE POLIÉSTER REFORZADA; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 64/100 M.N. **				
	Total: ** OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **				
	Total de PINTURA E IMPERMEABILIZANTE				\$ 148,761.24
	** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION CASA DE LA CULTURA				\$ 1'350,249.65
	** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'350,249.65
	** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **				
				I.V.A.	\$ 216,039.94
				Total	\$ 1'566,289.59
	** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **				

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA