

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ



CONSTRUCCION ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTOS, LINEAS AEREAS-SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL.

RFC: AUNE-710711-RD6

OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO,
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ENTREGA: 06 DE JULIO DE 2026

INICIO: 08 DE JULIO DE 2026

TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2026

Caratula de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALUMBRADO CAMPO EL SALADITO			\$	939,900.55
	Subtotal de Presupuesto			\$	939,900.55
	** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100 M.N. **				

IVA \$ 150,384.09

Total \$ 1'090,284.64

** UN MILLON NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **

Num. 1

ELMA B. AGUILUZ N.
C. Elma Beatriz Aguiluz Nuñez

VALLE DEL OLIMPO #2961 FRACC. VALLE ALTO, CULIACAN, SINALOA.
TELEFONO 6672-36-84-85, CORREO ELECTRONICO Constructor.lg@gmail.com

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ



CONSTRUCCION ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTOS, LINEAS AEREAS-SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL.

RFC: AUNE-710711-RD6

OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO,
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ENTREGA: 06 DE JULIO DE 2026
INICIO: 08 DE JULIO DE 2026
TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2026

Resumen de presupuesto por partidas

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALUMBRADO CAMPO EL SALADITO				
	RED DE MEDIA TENSION			\$	148,318.45
	RED DE BAJA TENSION			\$	780,775.83
	PLACA INFORMATIVA			\$	10,806.27
	Total de ALUMBRADO CAMPO EL SALADITO			\$	939,900.55
	** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	939,900.55
	** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100 M.N. **				
				IVA \$	150,384.09
				Total \$	1'090,284.64
	** UN MILLON NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **				

Num. 1

ELMA B. AGUILUZ N.
C. Elma Beatriz Aguiluz Nuñez

VALLE DEL OLIMPO #2961 FRACC. VALLE ALTO, CULIACAN, SINALOA.
TELEFONO 6672-36-84-85, CORREO ELECTRONICO Constructor.lg@gmail.com

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ



CONSTRUCCION ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTOS, LINEAS AEREAS-SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL.

RFC: AUNE-710711-RD6

OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO,
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ENTREGA: 06 DE JULIO DE 2026
INICIO: 08 DE JULIO DE 2026
TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2026

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALUMBRADO CAMPO EL SALADITO					
RED DE MEDIA TENSION					
00-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA REMATE EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 2AG, AISLADOR ASUS 35 KV, CLEMA RAL 8, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, REMATE 1/0, CONECTORES, FLEJE 5/8, HEBILLA 5/8, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,668.96	\$ 6,668.96
00-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE: POSTE PC 12750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, CLEMA RAL8, BASTIDOR B1, A CARRETA, REMATE 1/0, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 25,736.53	\$ 25,736.53
00-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA DE ENTRONQUE INCLUYE: CRUCETA PV 75, ABRAZADERA UL, CUCHILLA EN 35 KV, LISTÓN FUSIBLE DE 2 AMP, CONECTOR PERICO, CONECTORES DE ALUMINIO, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,385.08	\$ 10,385.08
00-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB ESTACIÓN TIPO POSTE DE 25 KVA 33 KV 240/120 V INCLUYE: TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SOPORTE CV1, TM 5/8X", ABRAZADERA UL, CRUCETA PV 75, CUCHILLA DE 35 KV, APARTA RAYO DE 27 KV, LISTÓN FUSIBLE, CONECTOR PERICO, CONECTOR VCL54, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, VARILLA PARA TIERRA, CONECTOR PARA VARILLA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CIENTO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$100,901.21	\$ 100,901.21
00-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F-2H 1/0 AAC-1/0 ACSR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	ML	17.00	\$ 164.04	\$ 2,788.68
00-06	ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 1,837.99	\$ 1,837.99

Num. 1

ELMA B. AGUILUZ N.
C. Elma Beatriz Aguiluz Nuñez

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ



CONSTRUCCION ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTOS, LINEAS AEREAS-SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL.

RFC: AUNE-710711-RD6

OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO,
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ENTREGA: 06 DE JULIO DE 2026
INICIO: 08 DE JULIO DE 2026
TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2026

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **					
Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **					
Total de RED DE MEDIA TENSION				\$	148,318.45
** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. **					
RED DE BAJA TENSION					
00-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR Y EQUIPO DE MEDICIÓN INCLUYE: MUFA DE 1 1/4, TUBO C/R DE 1 1/4, FLEJE 5/8, HEBILLA 5/8, ESTRUCTURA ANGULAR PARA MEDIDORES, BASE DE MEDICIÓN 5X200 AMP, CENTRO DE CARGA 8 CIRCUITOS SQD, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 40 AMP, GABINETE INTEMPERIE NAMA 3, VARILLA PARA TIERRA, CABLE THW CAL 2, CABLE THW CAL 4 Y 8, CEMENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1.00	\$ 29,322.64	\$ 29,322.64
Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N. **					
Total: ** VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N. **					
00-08	LIMPIEZA Y TRAZO DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	313.00	\$ 15.06	\$ 4,713.78
Precio unitario: ** QUINCE PESOS 06/100 M.N. **					
Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 78/100 M.N. **					
00-09	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.4 MTS. DE ANCHO Y DE 0.00 A 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CINTA INDICADORA DE PELIGRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	313.00	\$ 92.51	\$ 28,955.63
Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **					
Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **					
00-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2 + 1 CAL1/0. INCLUYE: TUBO PESADO 2", CONECTOR PVC PESADO 2", CODO PVC PESADO 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	313.00	\$ 67.18	\$ 21,027.34
Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **					
Total: ** VEINTIUN MIL VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N. **					
00-11	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	313.00	\$ 73.49	\$ 23,002.37
Precio unitario: ** SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
Total: ** VEINTITRES MIL DOS PESOS 37/100 M.N. **					
00-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR SUBTERRÁNEO INCLUYE: CABLE AL XLP 2+1 CAL 1/0, CONECTOR VCSE 44, CABLE THW CAL 2 Y 4, CINTA AISLANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO	ML	313.00	\$ 263.31	\$ 82,416.03

Num. 2

ELMA B. AGUILUZ N.
C. Elma Beatriz Aguiluz Nuñez

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ



CONSTRUCCION ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTOS, LINEAS AEREAS-SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL.

RFC: AUNE-710711-RD6

OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO,
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ENTREGA: 06 DE JULIO DE 2026
INICIO: 08 DE JULIO DE 2026
TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2026

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N. **				
00-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE LIMO PARA TENDIDO DE CANALIZACION SUBTERRANEA, INCLUYE: LIMO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **	ML	313.00	\$ 59.87	\$ 18,739.31
00-14	ELABORACION DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO PCR-13C-600, INCLUYE: CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 1,969.27	\$ 11,815.62
00-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE DE ALUMBRADO EN POSTE DE CONCRETO INCLUYE: POSTE DE 13 METROS, CRUCETAS PT 250, ABRAZADERA UL, CAJA REGISTRO PARA CONEXIÓN, CENTRO DE CARGA 4 CIRCUITOS, INTERRUPTOR 2X20 AMP, TUBERÍA C/R 3/4, TUBO PVC PESADO 3/4, FLEJE 5/8, HEBILLA 5/8, CABLE USO RUDO 3X14, CINCHILLOS, EQUIPO, FLETE, HERRAMIENTA, PODA DE ARBOLES DE SER NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 36,489.36	\$ 218,936.16
00-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR FORSQUARED 500W LED, EFICIENCIA 130 LM/W, DRIVER MULTIVOLTAJE 120 - 227 V, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV, TCC 5700K, INSTALADO EN TORRE DE 13 METROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE ILUMINACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRECE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 13,078.69	\$ 313,888.56
00-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONEXIÓN INCLUYE: REGISTRO PRECOLADO 40X40 CM CON TAPA, ABOCINADO CON CONCRETO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, FLETE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. Precio unitario: ** DOS MIL VEINTITRES PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 17/100 M.N. **	PZA	13.00	\$ 2,023.09	\$ 26,300.17
00-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA DE 1.5 MT, CONECTOR PARA VARILLA, CABLE THW CAL 8, HERRAMIENTA Y	PZA	2.00	\$ 829.11	\$ 1,658.22

Num. 3

ELMA B. AGUILUZ N.
C. Elma Beatriz Aguiluz Nuñez

ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ



CONSTRUCCION ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTOS, LINEAS AEREAS-SUBTERRANEAS, ALUMBRADO PÚBLICO, INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL.

RFC: AUNE-710711-RD6

OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL SALADITO,
MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

ENTREGA: 06 DE JULIO DE 2026
INICIO: 08 DE JULIO DE 2026
TERMINO: 28 DE AGOSTO DE 2026

Catalogo de Conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 11/100 M.N. **

Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **

Total de RED DE BAJA TENSION

\$ 780,775.83

** SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **

PLACA INFORMATIVA

00-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 10,806.27	\$ 10,806.27
-------	--	-----	------	--------------	--------------

Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 27/100 M.N. **

Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 27/100 M.N. **

Total de PLACA INFORMATIVA

\$ 10,806.27

** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 27/100 M.N. **

Total de ALUMBRADO CAMPO EL SALADITO

\$ 939,900.55

** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 939,900.55

** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 55/100 M.N. **

IVA \$ 150,384.09

Total \$ 1'090,284.64

** UN MILLON NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **