



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 1 de 1

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				\$461,555.08
0101	BANQUETAS				\$371,266.86
0102	PAVIMENTO DE CONCRETO				\$10,918.40
0103	RED DE ALCANTARILLADO				\$23,198.06
010301	PRELIMINARES				\$3,536.98
010302	EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$8,246.35
010303	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO				\$5,172.86
010404	POZOS DE VISITA				\$5,555.21
010505	ACARREO Y SOBRE ACARREO				\$686.66
0105	CERCA PERIMETRAL				\$48,179.95
0106	ROTULO DE OBRA				\$7,991.81
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$461,555.08
IVA(16%)					\$73,848.81
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA					\$535,403.89
(* QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N. *)					

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 1 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01	BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.				
0101	BANQUETAS				
01010017	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PY-CAR-1-01-002/07 INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	219.78	\$22.35	\$4,912.08
01040005	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	43.95	\$678.47	\$29,818.76
01040006	ADOQUIN CUADRADO 16 X 16 X 8 CM COLOR ROJO EN BANQUETA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=350 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	218.82	\$1,398.94	\$306,116.05
01040165	BORDILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION DE 10 X 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	100.36	\$256.31	\$25,723.27
01040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA.	M2	219.78	\$21.37	\$4,696.70

IMPORTE DE BANQUETAS \$371,266.86

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 2 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
0102	PAVIMENTO DE CONCRETO				
01030005	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=300 KG/CM2 DE 15 CMS, DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA INCLUYE: COLOCACION, PASAJUNTAS, REDONDO DE 5/8", POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTA DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.82	\$1,077.52	\$9,503.73
01280024	ADOQUIN CUADRADO 16 X 16 X 8 CM COLOR ROJO EN BANQUETA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=350 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION (NO INCLUYE ADOQUIN).	M2	3.16	\$447.68	\$1,414.67
IMPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO					\$10,918.40
0103	RED DE ALCANTARILLADO				
010301	PRELIMINARES				
01000517	CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	22.06	\$82.34	\$1,816.42
01010016	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	8.82	\$122.34	\$1,079.04

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 3 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01280023	RETIRO DE ADOQUIN EN BANQUETA ASENTADO CON MORTERO CMENTO-ARENA INCLUYE RECUPERACION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA PARA SU REUTILIZACION	M2	3.16	\$118.42	\$374.21
01060001	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRASPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.	M2	11.96	\$22.35	\$267.31
010302	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
01060002	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	M3	19.75	\$97.87	\$1,932.93
01060003	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA). TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	1.20	\$589.48	\$707.38
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$3,536.98

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 4 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01060004	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA, APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	5.32	\$589.48	\$3,136.03
01060005	RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	12.84	\$189.52	\$2,433.44
01070102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION AMARILLA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR A ACOSTILLADO.	ML	8.20	\$4.46	\$36.57
IMPORTE DE EXCAVACIONES Y RELLENOS					\$8,246.35
010303	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO				
01070001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 150 MM (6") SERIE 20 NORMA DE FABRICACIÓN NMX-E-215/I-SCFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGÚN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	ML	6.75	\$248.42	\$1,676.84

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 5 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01070002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACION NMX-E-215/I-SCFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	ML	8.20	\$303.55	\$2,489.11
01070011	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE 8"X6" DE Ø DE PVC Y CODO DE 45° X 6" DE Ø DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,006.91	\$1,006.91
IMPORTE DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO					\$5,172.86
010404	POZOS DE VISITA				
01070010	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.60 X 0.40 X 0.80 M. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADA, MARCO DE 1 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/4", SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,555.21	\$5,555.21
IMPORTE DE POZOS DE VISITA					\$5,555.21
010505	ACARREO Y SOBRE ACARREO				
01060011	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.	M3	8.47	\$50.05	\$423.92

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 6 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01060012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO, DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3-KM	25.41	\$10.34	\$262.74
IMPORTE DE ACARREO Y SOBRE ACARREO					\$686.66
IMPORTE DE RED DE ALCANTARILLADO					\$23,198.06
0105	CERCA PERIMETRAL				
06020011	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS REFORZADA CON ARMEX DE 15X20-4 CMS CONCRETO F'C=150 KG/CM2	ML	35.00	\$507.83	\$17,774.05
01150029	CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.50 DE 2.00 MTS DE ALTURA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA CERCA EN POSTES Y REFUERZO DE 1 1/2", CON UN REFUERZO DE TUBO DE 3" A CADA 20 MTS, TAPON CAPUCHA DE 2" Y 3", INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	35.00	\$868.74	\$30,405.90
IMPORTE DE CERCA PERIMETRAL					\$48,179.95
0106	ROTULO DE OBRA				

ING. SALVADOR VALENCIA RIVERA
ANALISTA DE COSTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IGNACIO

ADMINISTRACION 2024-2027

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



FECHA: 27/abr./2026

HOJA: 7 de 7

OBRA:

BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitari	Total
01120022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$7,991.81	\$7,991.81

IMPORTE DE ROTULO DE OBRA		\$7,991.81
IMPORTE DE BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRA		\$461,555.08
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$461,555.08
IVA(16%)		\$73,848.81
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA		\$535,403.89
(* QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N. *)		

ING. SALVADOR VALENZUELA RIVERA
ANALISTA DE GASTOS

ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL

• Palacio Municipal S/N planta baja, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54