SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

**D-06**

**OBRA:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

## RESUMEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| E1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN | | |
| P01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO | | |
| | TOTAL DE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO | $1,407,383.76 |
| | TOTAL DE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN | $1,407,383.76 |
| | | SUB TOTAL $ | $1,407,383.76 |
| | | I. V. A. 16% $ | $225,181.40 |
| | | TOTAL $ | $1,632,565.16 |

CULIACAN, SINALOA A 06 DE MARZO DEL 2025

ING. SERGIO ALONZO CASTRO ACOST
REPRESENTANTE LEGAL D
GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

**D-06**

**OBRA:** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO

| Clave | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN** | | | | |
| P01 | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO** | | | | |
| P01S01 | **SEMAFOROS** | | | | |
| SEMACL-01 | POSTE PEATONAL P-300 ACABADO ESMALTE. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)** | PZA | 1.00 | $28,635.78 | $28,635.7 |
| SEMACL-02 | ESTRUCTURA DOBLE PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.)** | PZA | 2.00 | $92,808.65 | $185,617.3 |
| SEMACL-03 | SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V-FI EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)** | PZA | 2.00 | $51,273.35 | $102,546.7 |
| SEMACL-04 | SEMAFORO DE 3 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N.)** | PZA | 4.00 | $38,820.98 | $155,283.9 |
| SEMACL-05 | CONTROL CENTRALIZABLE C-208 DE 8 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES, S/AMPLIF. PARA DETECTORES PEATONALES Y CAMARAS VIDEODETECTORAS, CON GPS. DISEÑADO PARA OPERAR TANTO CON TIEMPOS FIJOS O ACTUADOS POR EL TRANSITO. INC. POSTE GALV. DE 1.00 M DE ALTO Y ANCLAS. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)** | PZA | 1.00 | $317,442.56 | $317,442.5 |
| SEMACL-06 | SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (CINCUENTA MIL NOVENTA PESOS 67/100 M.N.)** | PZA | 2.00 | $50,090.67 | $100,181.3 |
| SEMACL-07 | SEMAFORO 2 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS TUNEL. NEG, LAMP DE LEDS, ROJO SILUETA PEATON ALTO, VERDE SILUETA PEATON SIGA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)** | PZA | 4.00 | $34,252.20 | $137,008.8 |
| SEMACL-08 | ESTACION DE BOTON DE POLICARBONATO (PUSH BUTTON ML-1). INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)** | PZA | 2.00 | $2688.49 | $5,376.9 |

**CULIACAN, SINALOA A 06 DE MARZO DEL 2025**

**ING. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA**
**REPRESENTANTE LEGAL DE**
**GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

**D-06**

**OBRA:** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

| PRESUPUESTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clave | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
| | **Total de SEMAFOROS** | | | | **$1,032,093.38** |
| **P01S02** | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| SEMACL-09 | CABLE 10 AWG PARA ALIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.<br>**P.U.: (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)** | ML | 50.00 | $191.14 | $9,557.00 |
| SEMACL-10 | LOTE TOMACORRIENTE (CENTRO DE CARGA PARA CONTROL C-208), INC. TUBO CONDUIT 11/4"X3.00 M, MUFA, INTERRUPTOR, GABINETE NEMA,, CONECTORES, ABRAZADERAS, CABLE CAL 8 AWG, ETC. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (DIECISÉIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 41/100 M.N.)** | JUEGO | 1.00 | $16,115.41 | $16,115.41 |
| SEMACL-11 | TIERRA FISICA CAL. 2 AWG DE 1 X 45 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>**P.U.: (TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N.)** | PZA | 1.00 | $3,314.73 | $3,314.73 |
| SEMACL-12 | CABLE USO RUDO 5X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.<br>**P.U.: (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)** | ML | 370.00 | $285.26 | $105,546.20 |
| SEMACL-13 | CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 PARA ACOMETIDA AEREA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.<br>**P.U.: (CIENTO UN PESOS 27/100 M.N.)** | ML | 100.00 | $101.27 | $10,127.00 |
| | **Total de INSTALACION ELECTRICA** | | | | **$144,660.34** |
| **P01S03** | **SEÑALIZACION** | | | | |
| SEMACL-14 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE 71X71 CM EN ACAB. ALTA INT. E IMPRESIÓN SERIG. CON ANTIGRAFITTI, SEGÚN NORMAS SCT. INCLUYE INSTALACIÓN.<br>**P.U.: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 72/100 M.N.)** | PZA | 2.00 | $9,409.72 | $18,819.44 |
| SEMACL-15 | SEÑAL PREVENTIVA SP-37 DE 71X71 CM EN ACAB. ALTA INT. E IMPRESIÓN SERIG. CON ANTIGRAFITTI, INCLUYE POSTE PTR CAL 14 2"X2"X3.5 M GALV, SEGÚN NORMAS SCT. INCLUYE INSTALACIÓN.<br>**P.U.: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 72/100 M.N.)** | PZA | 4.00 | $9,409.72 | $37,638.88 |
| SEMACL-16 | SEÑAL INFORMATIVA SID-13 TIPO BANDERA DE 152X366 CM PARA SALIDA DE VEHICULOS DE EMERGENCIA, ACABADO ALTA INTENSIDAD CON ESTRUCTURA PIRAMIDAL ACABADO ESMALTE. INCLUYE INSTALACIÓN.<br>**P.U.: (OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.)** | PZA | 2.00 | $87,085.86 | $174,171.72 |
| | **Total de SEÑALIZACION** | | | | **$230,630.04** |
| | **Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO** | | | | **$1,407,383.76** |
| | **Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO BLVD. AI** | | | | **$1,407,383.76** |
| | **Total del Presupuesto** | | | | **$1,407,383.76** |

**CULIACAN, SINALOA A 06 DE MARZO DEL 2025**

**ING. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA**
**REPRESENTANTE LEGAL DE**
**GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**