



SIMBOLOGIA

- (25) Límite de lote
- Numero de manzana
- Arroyo
- Carretera
- Camino de terracería
- Red de Atarjeas de 8" de diam.
- Red de Atarjeas de 6" de diam.
- Elevación Terreno Natural
- Rosete de Tubería
- Profundidad de Pozo de vista
- Distancia- Pendiente- Diámetro
- 250-4.45-5'
- Pozo de visita tipo comun
- Num. de Pozo de visita tipo comun

DATOS DE PROYECTO

Poblacion actual	136 HAB.S.
Poblacion de proyecto	200 HAB.S.
Periodo de proyecto	20 Años
Dotación	200 Lts/Hab/Dia
Aportación	160 Lts/Hab/Dia
Gasto Medio Diario Anual	0.37 Lps
Gasto Mínimo	0.19 Lps
Gasto Máximo Instantáneo	1.41 Lps
Gasto Máximo Extraordinario	2.12 Lps
Coef. de Harmon	3.80
Coef. de Seguridad	1.5

CANTIDADES DE PROYECTO

*Red de Atarjeas	
Tubería de P. V. C. 8"Ø	660.00 MI
Tubería de P. V. C. 6"Ø	440.00 MI
*Descargas Domiciliares	
Tubería de P. V. C. 8"Ø	404.00 MI
Colector	
Tubería de P. V. C. 8"Ø	890.00 MI

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA.
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

LOCALIZACION: EL PORTEZUELO MUNICIPIO COSALA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA

CONTENIDO: RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y COLECTOR

C. Carla Úrsula Corrales Corrales
 Presidenta Constitucional de Municipio de Cosala

C. Miguel Salcido Salas
 Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

DIBUJO: No. DE PLANO 1 de 2 ESCALA: 1:750000 FECHA: JUNIO 2017

Planta de Pozos de visita.— Sin escada.—

DETALLE DE POZO DE VISTA.— Sin escada.—

Localidad El Portezuelo, Municipio de Cosala, Edo. de Sinaloa.
 *Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos