

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	

1.- PRELIMINARES DE OBRA

1.001		LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION (MEDIDO A EJES). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	669.96	M2	\$16.84	DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.	\$11,282.13
1.002		DEMOLICION DE BANCA DE CONCRETO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	1.00	PZA	\$4,659.84	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	\$4,659.84
1.003		RETIRO DE BANCA METALICA INCLUYE TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS	1.00	PZA	\$4,003.06	CUATRO MIL TRES PESOS 06/100 M.N.	\$4,003.06

2.- CIMENTACIONES

IMPORTE DE PRELIMINARES DE OBRA \$19,945.03

2.001		EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	37.80	M3	\$353.78	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.	\$13,372.88
2.002		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	31.50	M2	\$272.27	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$8,576.51
2.003		ZAPATA AISLADA Z1 DE 150X150 CMS Y 25 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA #4 @15 AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y EQUIPO (VER PLANOS ESTRUCTURALES).	14.00	PZA	\$7,947.61	SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.	\$111,266.54

Importe Parcial de esta Hoja :

\$153,160.96

Importe Acumulado :

\$153,160.96

277

Esse en 2000 10 2013

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS

Representante Legal

**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			IMPORTE EN PESOS
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	CON LETRA	
2.004		DADO D-1 DE 40X40X155 CMS ARMADO CON 8 VRS #4 Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS. CONCRETO F'c=200 KG/CM2. INCLUYE: AHOGADO DE ANCLAS Y PLACA BASE, HERRAMIENTA, CIMBRA Y EQUIPO.	14.00	PZA	\$5,935.15	CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.		\$83,092.10
2.005		RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	28.01	M3	\$507.36	QUINIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N.		\$14,211.15
2.006		ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, A 30 MTS DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA.	12.70	M3	\$117.92	CIENTO DIECISIETE PESOS 92/100 M.N.		\$1,497.58
2.007		RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	12.70	M3	\$211.72	DOSCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N.		\$2,688.84
ESTRUCTURA METALICA								\$234,705.60

FABRICACION Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS DE COLD ROLL DE 3/4" (4 ANCLAS POR JUEGO), CON UNA LONGITUD DE ANCLA DE 1.20 METROS EN TOTAL, 0.90 METROS DE LARGO, 15 CM DE PATA Y 15 CM ROSCADO PARA AJUSTAR A COLUMNA. INCLUYE: MORTERO GROUT, 4 TUERCAS, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION (8 PZAS) DE 3/4" AHOGADA EN EL DADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

3.001 14.00 PZA \$3,503.35 TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. \$49,046.90

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS

Representante Legal

278

Importe Parcial de esta Hoja : \$150,536.57
Importe Acumulado : \$303,697.53

<div>MUNICIPIO DE EL FUERTE</div> <div>DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS</div>		<div>LICITACION</div> <div>FU25-FISMD/OP-001</div>		<div>FORMATO</div> <div>TE-16</div>	
		<div>FECHA DE INICIO</div> <div>23/05/25</div>		<div>PLAZO DE EJECUCION</div> <div>90 DIAS NATURALES</div>	
		<div>FECHA DE TERMINO</div> <div>20/08/25</div>		<div>FECHA DE PRESENTACION</div> <div>20/05/25</div>	
<div>CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.</div>		<div>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</div> <div>CYRI S.A. DE C.V.</div>		<div>PAGINA</div> <div>Hoja 3 de 7</div>	

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.									
PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			IMPORTE EN PESOS	
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	CON LETRA		
3.002		FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE 6.0 M DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PTR DE 8" x 8" x 1/4" (38.70 KG/ML) CON PLACA DE 5/8" DE 40X40 CM BARENADA Y SOLDADA EN SU BASE Y PLACA DE 5/8" SOLDADA EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA E-7018 1/8", PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ANTICORROSIVA.	14.00	PZA	\$21,257.91	VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.		\$297,610.74	
3.003		FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIGA DE 20.20 M DE LONGITUD (PROYECCION HORIZONTAL), CONSTRUIDA CON POLIN MONTEN DOBLE EN CAJON DE 10" CAL 10, REFUERZO CENTRAL A BASE DE POLIN MONTEN DE 6" DOBLE EN CAJON CAL 12, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA E-7018 1/8", PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ANTICORROSIVA.	7.00	PZA	\$48,071.79	CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.		\$336,502.53	
3.004		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN CAJON SOLDADO A COLUMNAS Y SUJETO CON ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2", A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M, C/14 DE 25.25 KG/PZA), A 3 M DE ALTURA DE LAS COLUMNAS, TAL Y COMO SE INDICA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA E-7018 1/8", PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	72.00	ML	\$1,190.21	UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 21/100 M.N.		\$85,695.12	

Importe Parcial de esta Hoja :	\$719,808.39
Importe Acumulado :	\$1,023,505.92

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
Representante Legal

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS

3.005		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 4" X 2" CAL-14 (POLIN DE 4" X 6 M. C/14 DE 19.70 KG/PZA) SEPARACION DE 0.98 METROS INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	864.00	ML	\$629.53	SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.	\$543,913.92
-------	--	---	--------	----	----------	---	--------------

3.007		SUMINISTRO E INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES A BASE DE ANGULAR DE 1/8" X 1" DE 0.98 METROS DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	132.00	PZA	\$507.42	QUINIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.	\$66,979.44
-------	--	--	--------	-----	----------	------------------------------------	-------------

3.008		SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A BASE DE COLD ROLL DE 1/2", INCLUYE: PLACA DE 1/2" SOLDADA A LA COLUMNA, PERFORADO, ROSCADO, 2 TUERCAS Y SOLERA DE AJUSTE DE ACUERDO AL PROYECTO, MATERIAL, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	6.00	PZA	\$4,970.34	CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 34/100 M.N.	\$29,822.04
-------	--	---	------	-----	------------	--	-------------

4.-

LAMINA GALVANIZADA

IMPORTE DE ESTRUCTURA METALICA

\$1,409,570.69

LICITACION	FORMATO
FU25-FISMDF/OP-001	TE-16
FECHA DE INICIO 23/05/25	PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS NATURALES
FECHA DE TERMINO 20/08/25	FECHA DE PRESENTACION 20/05/25
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CYRI S.A. DE C.V.	PAGINA Hoja 4 de 7

280

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS

Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja :	\$640,715.40
Importe Acumulado :	\$1,664,221.32

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

LICITACION	FORMATO
FU25-FISMDF/OP-001	TE-16
FECHA DE INICIO 23/05/25	PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS NATURALES
FECHA DE TERMINO 20/08/25	FECHA DE PRESENTACION 20/05/25
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE CYRI S.A. DE C.V.	PAGINA Hoja 5 de 7

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
4.001		FALDON EN TODO EL PERIMETRO OCULTANDO TOTALMENTE LA ARMADURA, POLINERIA Y TECHUMBRE (LADO CORTO) Y EN EL LADO LARGO CUBRIENDO HASTA LA POLINERIA (65 CMS DE ALTURA PROMEDIO) CONSTRUIDO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y MONTEN DE 3" CAL 14.	122.59	M2	\$1,553.87	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.	\$190,488.92
4.002		TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL. 26, R-72, INCLUYE: MATERIAL, CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ENSAMBLES, TRASLAPES Y ELEMENTOS DE FIJACION DEJANDO 20 CM EN UN LADO DE LA ESTRUCTURA.	806.40	M2	\$667.19	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.	\$538,022.02
4.003		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DENTADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 R-72, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, ENSAMBLES, TRASLAPES Y ELEMENTOS DE FIJACION.	36.00	ML	\$670.69	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 69/100 M.N.	\$24,144.84

INSTALACION ELECTRICA **IMPORTE DE LAMINA GALVANIZADA \$752,655.78**

5.002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. PARA CONTROL DE ILUMINACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	1.00	PZA	\$645.96	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.	\$645.96
-------	---	------	-----	----------	--	----------

ING. LUIS ALBERTO/HERNANDEZ ORNELAS

Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja :	\$753,301.74
Importe Acumulado :	\$2,417,523.06

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
5.003		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET PARED GRUESA EN CAMBIOS DE DIRECCION INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	7.00	PZA	\$490.42	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 42/100 M.N.	\$3,432.94
5.004		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 1/2" INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	40.00	ML	\$119.17	CIENTO DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$4,766.80
5.005		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CABLES: 1 CABLE CU. CAL-10 Y 1 CABLE CU. CAL-12 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	40.00	ML	\$111.04	CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N.	\$4,441.60
5.006		SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED TECNOLED O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, RESISTENTE A LA CORROSION CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, DIMENSIONES DE 31 X 26.8 X 18.20 CM. IP65 LED 100 W. 127/240V 8775LM 110° OUT100NBFA INCLUYE: REFLECTOR LED, ANGULAR DE 112X1/8, LAMINA CAL-18, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	6.00	PZA	\$6,708.13	SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 13/100 M.N.	\$40,248.78

SEÑALAMIENTOS

IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA \$53,536.08

6.001	1.00	PZA	\$2,149.25	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	\$2,149.25
-------	------	-----	------------	---	------------

FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMANO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS
Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja :	\$55,039.37
Importe Acumulado :	\$2,472,562.43

MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN DEPORTIVO EL GATAL. EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDA	SUB-PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SUBPARTIDA O CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
					CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE EN PESOS
						IMPORTE DE SEÑALAMIENTOS	\$2,149.25
						IMPORTE DE TECHUMBRE METALICA I.V.A. 16 %(16%)	\$2,472,562.43
						IMPORTE TOTAL	\$2,868,172.42

(* DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. *)

<p>LICITACION</p> <p>FU25-FISMD/OP-001</p> <p>FECHA DE INICIO</p> <p>23/05/25</p> <p>FECHA DE TERMINO</p> <p>20/08/25</p> <p>RAZON SOCIAL DEL LICITANTE</p> <p>CYRI S.A. DE C.V.</p>	<p>FORMATO</p> <p>TE-16</p> <p>PLAZO DE EJECUCION</p> <p>90 DIAS NATURALES</p> <p>FECHA DE PRESENTACION</p> <p>20/05/25</p> <p>PAGINA</p> <p>Hoja 7 de 7</p>
--	--

ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS

Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja :	
Importe Acumulado :	\$2,472,562.43