

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA001255 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS).

ADJUDICACION DIRECTA No.: SSS/SO/AD/004/2023

25 DE ABRIL DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	IMPERMEABILIZACION				
IMPO1-008	Impermeabilizante elastomerico en lineas de tuberias del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	8.00		
	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS				
HIDR13-037	Instalacion de aspersores sobre plafon de tablaroca liso, incluye: colocacion de aspersor con herraje de aluminio existente, mano de obra y herramienta.	PZA	30.00		
	INSTALACION ELECTRICA				
ELEC01-200	Reubicación de alimentador electrico trifasico 4 hilos calibre 2/0 AWG,mas tierra fisica calibre 2 AWG, desde tablero general normal a nueva ubicacion en tablero general de emergencia, incluye: 5 coples para calibres descritos, 12 metros de cable de aluminio calibre 2/0, 3 metros de cable de aluminio calibre 2 AWG, interruptor square D tipo i-line FAL 34100, alojado en tubo conduit metalico pared gruesa de 3" de diametro.	PZA	1.00		
ELEC01-621	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x100 A, QO3100 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
ELEC01-017	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x50amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00		
ELEC06-019	Suministro e instalación de luminario de interior 60x60 cms, de empotrar en plafon, marca AUBE modelo PELED20040W o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00		
ELEC06-024	Instalación de luminaria recuperada de interior 60X60 cms, en plafon, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	27.00		
	TABLAROCA Y DUROCK				
PLAF01-101	Suministro e instalacion de falso plafon suspendido liso a base de tablaroca (tabla yeso) y perfil de aluminio blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	172.94		
	PINTURAS				
PIN01-153	Suministro y colocación de pintura vinilica antibacterial mca. comex o similar en plafones, incluye: herramienta, equipo, material y mano de obra, y todo lo necesario para su correcta colocación.	M2	172.94		
PIN01-154	Pintura esmalte base-agua antibacterial vinimex comex o similar a dos manos en muros interiores, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	328.51		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: pintado boquillas, cantos en vanos, filos, aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	172.09		
PIN01-102	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	49.17		
	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)				

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA001255 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS).

ADJUDICACION DIRECTA No.: SSS/SO/AD/004/2023

25 DE ABRIL DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
VAR02-009	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sintéticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de película de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, decolorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 4.80 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
VAR02-036	Colocación de cortina antibacterial, medidas ancho 2.50 mts. x alto 2.50 mts., incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, color gris claro, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
	LIMPIEZAS				
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185.46		
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185.46		
	AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL				
AIR02-004	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca york modelo descarga de aire inyección convertible, cap. 10 toneladas eficiencia 11.5 seer para operar en refrigerante 410a , 230/380 garantía 8 años en compresor y 1 año en partes eléctricas	PZA	1.00		
AIR02-005	Suministro de unidad de aire acondicionado tipo paquete, marca york descarga de aire inyección convertible, cap. 5 toneladas eficiencia 14 seer para operar en refrigerante 410a , 230/380 garantía 8 años en compresor y 1 año en partes eléctricas	PZA	1.00		
AIR01-051	Acoplamiento de equipo de aire acondicionado tipo paquete inyección y retorno incluye ductos ,mano de obra y materiales	PZA	2.00		
AIR02-301	Montaje en azotea de unidades de aire acondicionado tipo paquete de marca york capacidad de 5 y 10 toneladas incluye maniobras horizontales y verticales	PZA	2.00		
AIR10-050	Mantenimiento preventivo para equipo de renovación de aire marca me, modelo lossay	PZA	1.00		
AIR10-052	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de paquete de 4 toneladas marca M mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
AIR07-110	Suministro de filtro hepa 24 x24 x 12 marco de aluminio filtrado absoluto en 99.97% eficiencia con separadores de aluminio y marco de lámina galvanizada	PZA	3.00		
AIR07-114	Suministro de filtro de bolsa 24 x24 x 12	PZA	3.00		
AIR07-101	Fabricación de caja para instalación de filtro mecánico, filtro de bolsa y filtro hepa 24x24x12 para equipos de aire acondicionado, incluye: material, mano de obra.	PZA	3.00		
AIR02-330	Desmontaje y reinstalación de equipo de renovación de aire marca ma, modelo lossay en azotea incluye ductos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	1.00		
AIR02-053	Suministro e instalación extractor de aire helicocentrífugo marca solare palau td silder 100 en línea de 4 pulgadas, incluye: ducto, rejillas, instalación, equipo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	7.00		
TAB02-001	Fabricación de caseta de 1.5 x 1.5 x 1.0 con plafón en hoja vidrio exterior acabado tipo enjarre a 1 cara incluye materiales y mano de obra para purificador de aire	PZA	1.00		

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA001255 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS).

ADJUDICACION DIRECTA No.: SSS/SO/AD/004/2023

25 DE ABRIL DE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
AIR03-050	Difusor para inyección de aire, fabricado en aluminio, Incluye: suministro, acarreos, elevaciones, instalación, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	6.00		
AIR10-003	Caja con llave para control de temperatura de aires acondicionados	PZA	3.00		
				SUB TOTAL	
				IVA 16%	
				TOTAL	