

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

19-ene-24

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE				
1 01	REPARACION GENERAL EN INTERIOR DE TANQUE DE AGUA EL ESPINAL, INICIANDO CON LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	92.00		
1 02	SELLADO DE CHIBOLES.	M2	92.00		
1 03	APLICACION DE SELLO PASA A CON LLANA EN TODA EL AREA A TRABAJAR.	M2	92.00		
1 04	APLICACION DE SELLO PASA HP CON LLANA, COMO ACABADO CEMENTOSO.	M2	92.00		
1 05	APLICACION DE UN PRIMARIO MASTERSEAL P770A Y MASTERSEAL P770B.	M2	92.00		
1 06	APLICACION DE PULIUREA ACABADO CON SIKAGUARD 62 O SIMILAR.	M2	92.00		
1 07	REPARACION GENERAL EN EXTERIOR DE TANQUE DE AGUA EL ESPINAL.	M2	153.00		
1 08	COLOCACION DE SELLADOR EN AREA A TRABAJAR.	M2	153.00		
1 09	REPARACION DE TRABES CON MORTERO.	M2	153.00		
1 10	APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS O 3 MANOS.	M2	153.00		
1 11	INSTALACION DE SISTEMA TELEMETRICO Y KIT SOLAR AISLADO EN TANQUE DE AGUA EL ESPINAL.	LOTE	1.00		
1 12	WIRELESS GATEWAY 9 - 24 VDC BANNER	PZA	1.00		
1 13	WIRELESS GATEWAY Y NODO 9-24 VDC BANNER	PZA	1.00		
1 14	BWA - 908 ANTENA OMNIDIRECCIONAL	PZA	2.00		
1 15	FUENTE DE PODER REGULADA R/DIN 1.25 AMP 30W OUYPUT 24 VDC INPUT 100-240 VAC PROTEC. SOBRE CORRIENTE	PZA	2.00		
1 16	GABINETE 40 X 30 X 20	PZA	2.00		
1 17	LOGO 12/24 RCE, MODULO LOGICO PROGRAMABLE - PLC SIEMENS	PZA	1.00		
1 18	SELECTOR 3 POSICIONES	PZA	2.00		
1 19	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DON 1X2A	PZA	4.00		
1 20	RELAY FINDER 24 VDC CON BASE 8 PINES 10A	PZA	4.00		
1 21	GABINETE 60 X 40 X 25	PZA	1.00		
1 22	PANEL SOLAR 100 W 12 VDC	PZA	1.00		
1 23	BATERIA SOLAR AGM/VRLA 12V 115 AH	PZA	1.00		
1 24	CONTROLADOR DE CARGA 12/24 VDC	PZA	1.00		
1 25	INVERSOR 12 VDC A 127 VAC 400W	PZA	1.00		
1 26	RIEL DE ALUMINIO 4.1M	PZA	1.00		
1 27	OPRESOR FINAL	PZA	4.00		
1 28	CONECTOR EN L	PZA	4.00		

OBRA: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

19-ene-24

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 29	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL EN TANQUE DE AGUA EL ESPINAL.	SERV	1.00		
1 30	ARRANCADOR SUAVE SIRIUS S0 32 A, 15 KW/400 V, 40º C AC, 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO	PZA	1.00		
1 31	CONTACTO TERMINAL TORNILLO TAMAÑO S00 CON RANGO DE CORRIENTE 45 - 63 A	PZA	1.00		
1 32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 70A 600 VCA CON ZAPATAS	PZA	1.00		
1 33	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 2 A	PZA	1.00		
1 34	GABINETE 60 X 40 X 25	PZA	1.00		
1 35	SELECTOR 3 POSICIONES	PZA	2.00		
1 36	BOTON DE ARRANQUE Y PARO	PZA	1.00		
1 37	FOCO PILOTO VERDE	PZA	2.00		
1 38	DERRUMBE Y FABRICACION DE NICHOS PARA TABLEROS	LOTE	1.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -