



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y ECOLOGÍA.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



(041AH24CP) CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E  
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COL. DIANA LAURA, MUNICIPIO DE AHOME  
SINALOA

12/Mar/2024

1

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ALUMBRADO PUBLICO COL. DIANA LAURA		1.00	\$ 1'187,936.17	
01	ALUMBRADO PUBLICO		1.00	\$ 1'187,936.17	\$ 1'187,936.17
	Total de ALUMBRADO PUBLICO COL. RENATO VEGA AMADOR		1.00	\$ 1'187,936.17	\$ 1'187,936.17
	** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'187,936.17
	** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	\$ 190,069.79
				Total	\$ 1'378,005.96
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS 96/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
(24)2 SOP ALUMBRADO COL DIANA LAURA  
ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



(041AH24CP) CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COL. DIANA LAURA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

12/Mar/2024  
1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<b>ALUMBRADO PUBLICO COL. DIANA LAURA</b>		<b>1.00</b>	<b>\$1'187,936.17</b>	
<b>01</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>1.00</b>	<b>\$1'187,936.17</b>	
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 11/2", INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 11/2", EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **	ML	1,141.00	\$ 76.57	\$ 87,366.37
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 METROS, AFINADO PISO DE GRAVA Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MARCO DE ANGULO DE 2", POR UINDAD DE OBRA TERMINADA. Total: ** SETENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 1,753.00	\$ 70,120.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADA 40X90X90 PARA POSTE DE ALUMBRADO 8.0 M., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	36.00	\$ 3,525.43	\$ 126,915.48
004	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR GALV. DE 8 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 1.80 MTS. GALV. INCLUYE: TUERCA Y GUASA DE Fo.Go., CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 16,188.68	\$ 145,698.12
005	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR DE 8 MTS. GALV. CON UN BRAZO DE 1 X 1.80 MTS. GALV. INCLUYE: TUERCA Y GUASA DE Fo.Go., CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	PZA	27.00	\$ 14,601.24	\$ 394,233.48
006	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ARTE-STL006-N 100-277V 100W 4000K 25,500 LÚMENES CR>80 SENEOR(10A) PF>0.95 IP67 IK08 10KV, O SIMILAR EN CALIDAD, Total: ** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M.N. **	PZA	38.00	\$ 5,736.58	\$ 217,990.04
007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X6. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	ML	891.00	\$ 62.27	\$ 55,482.57
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X4. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.. Total: ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	250.00	\$ 85.72	\$ 21,430.00
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES PARA REGISTRO INCLUYE: CONECTORES BIMETALICOS TENSION MINIMA CAL. 1/0, CINTA AISLANTE SUPER 33, 23 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	40.00	\$ 364.71	\$ 14,588.40
010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO INCLUYE:	PZA	13.00	\$ 456.97	\$ 5,940.61

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
(24)2 SOP ALUMBRADO COL DIANA LAURA  
ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS




**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**




(041AH24CP) CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E  
 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN LOS MOCHIS, COL. DIANA LAURA, MUNICIPIO DE AHOME  
 SINALOA

12/Mar/2024  
2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CABLE, VARILLA DE Cu., CONECTOR MECANICO Y TODO LC NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N. **				
011	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO INCLUYE: CONTROL CON FOTOCELDA, BASE DE MEDICION 5-100 AMPS. MARCA SQUARE D, GABINETE, 1 CONTACTOR DE 30 AMPS., 1 INTERRUPTOR DE 2X50 AMPS., FOTOCELDA DE 1000W 220 V., RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, POLIDUCTO DE 1 1/2", CABLE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUSTA EN OPERACION Y PRUEBAS Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 11,929.42	\$ 47,717.68
012	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 453.42	\$ 453.42
01	<b>Total de ALUMBRADO PUBLICO</b> ** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **		1.00	\$ 1'187,936.17	\$ 1'187,936.17
	<b>Total de ALUMBRADO PUBLICO COL. RENATO VEGA AMADOR</b> ** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **		1.00	\$ 1'187,936.17	\$ 1'187,936.17
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> ** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **				\$ 1'187,936.17
				I.V.A. 16%	\$ 190,069.79
				<b>Total</b>	\$ 1'378,005.96
	<b>** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCO PESOS 96/100 M.N. **</b>				

ELABORÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 (24)2 SOP ALUMBRADO COL DIANA LAURA  
 ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:   
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS