

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
	PRELIMINARES				
PRE02-001	Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	117.75		
PRE02-012	Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarreo. mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
PRE02-014	Demolición y retiro de árbol mediano, extracción de raíces y retiro del mismo, incluye: acarreo. mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespol, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-750	Desmontaje sin recuperacion de llaves temporizadora de push, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	7.00		
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00		
PRE03-014	Desmontaje de regadera y manerales sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-022	Desmontaje y retiro de base apoyo T.V. y Television, y recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para se ejecucion.	PZA	1.00		
PRE03-024	Desmontaje de fluxometro en mingitorios y/o wc con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-026	Desmontaje con recuperacion de lavadero de concreto o granito, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-028	Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 1,100 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-047	Desmontaje sin recuperaciòn de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-052	Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-057	Desmontaje con recuperación de pizarron de acrilico de 1.20x1.50 m promedio, incluye: andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-060	Desmontaje sin recuperación de persianas de pvc, tela. o diverso incluye: andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	5.28		
PRE03-109	Desmontaje con recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.97		
PRE03-123	Desmontaje con recuperacion de entrepaños y puertas de closet de pvc, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
PRE03-131	Desmontaje de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
PRE03-155	Desmontaje de cristales con recuperación de canceleria de aluminio en interiores, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2.70		
PRE03-177	Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m dimensiones promedio sin marco, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE03-189	Desmontaje sin recuperacion de chapa en puertas, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-303	Cancelacion de salida de voz y datos, en interior a base tubería y cables, incluye: cajas, soportería, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	1.00		
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	77.00		
PRE03-407	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00		
PRE03-420	Desmontaje con recuperación de luminaria tipo arbotante en poste metalico, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-431	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo spot, incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	15.00		
PRE03-346	Desmontaje sin recuperacion de barandal o pasamanos de herreria, incluye: acarreo hasta lugar de tiro de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.15		
PRE03-360	Desmontaje de reja sin recuperacion, hasta 3.00 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	4.85		
PRE03-710	Desmontaje sin recuperación de tubería de pvc de 1/2" hasta 1" de diámetro, aparente hasta una altura de 6 m., incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	85.57		
PRE03-718	Desmontaje sin recuperación de rejilla redonda color cromo para coladera de 4" de piso de pvc., incluye: suministro y colocación	PZA	1.00		
PRE03-520	Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1-3 TON aprox.), hasta 3m de altura., incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreo hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PRE03-601	Desmontaje sin recuperacion de letrero tipo señalización a base de pvc, medidas promedio 40 de largo x 20 de alto, ya sea en puerta o en muro incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	29.00		
PRE03-680	Desmontaje con recuperacion de extintor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-682	Desmontaje con recuperacion de buzón, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PRE03-705	Desmontaje y cancelación de salida de instalaciones para mueble odontologico, (aire comprimido, drenaje, electrico e hidraulico , incluye: demoliciones, resanes. material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.48		
PRE04-030	Demolición de aplanado de espesor de 2 cm promedio de mezcla mortero en frontera de 10 a 25 cm de ancho en losa, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	69.86		
PRE04-037	Demolición y retiro de piso y/o azulejo con espesor de 6 mm., incluye corte con rehilete, el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.44		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE04-072	Demolición de muro 20 cm, de ancho, de block de cemento relleno de concreto en sus celdas a mano con marro , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	3.40		
PRE04-170	Apertura de hueco de 20X20 cm hasta 1.00 x 1.00 cm en losas para pase de instalaciones y/o ducterías, incluye: perfilado de hueco, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PRE04-219	Demolición de dala de cerramiento de 15x20 cms., incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	4.85		
PRE04-220	Demolición de castillos de concreto armado de 15 cm con ancho de 20 a 30 cm. incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	0.70		
PRE04-282	Ranurado y demolicion de 10 a 30 cm de ancho en muros y losas de concreto, incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.55		
PRE04-283	Ranurado y demolicion de 10 a 30 cm de ancho en muros de albañilerías incluye: corte con disco, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	12.65		
PRE04-411	Demolición de guarnición de 15x20x40 cm., de concreto simple, a mano, incluye: extracción de padecería, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	1.50		
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	1.00		
PRE05-550	Resanados y detalldos de muros para recibir acabados, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	38.55		
	CIMENTACION				
CIM01-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.28		
CIM01-210	Zapata corrida de 80 cm ancho x 20 cms de espesor en edificio de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con vars. de 3/8"Ø en sentido longitudinal y transversal @ 20 cms, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	8.65		
CIM01-241	Anclaje para castillo a base de 4 varillas de 3/8" con un desarrollo de 1.60 m. cada una, y estribos de 1/4", incluye: trazo, materiales, acarrees, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00		
CIM01-301	Impermeabilizacion de elementos en cimentacion a una cara en muros, dados, enrase, contratraves y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	23.85		
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	3.58		
CIM01-411	Relleno con material de banco, compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: suministro de todos los materiales, adición de la agua necesaria, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	14.25		
CIM02-003	Muro de block 15x20x40 cms. asentado con mortero cemento- arena, proporcion 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado comun y 1 varilla 3/8"Ø ahogada en concreto en cada celda. incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	9.95		
	ALBAÑILERIA				

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB01-045	Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.36		
ALB02-009	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 reforzada con 2 varillas de 3/8", incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.95		
ALB04-007	Castillo de 15x15 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.20		
ALB04-014	Castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, armada con armex 15x15- o 15x20, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.60		
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	21.85		
ALB05-006	Aplanado acabado fino sobre muros de pretil (en elevaciones de 3 a 6 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	41.92		
ALB05-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	17.20		
ALB05-052	Perfilado en pretil en azotea con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta terminación.	ML	139.72		
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	8.00		
ALB08-011	Fabricacion de tapa para registro sanitario de concreto armado, con marco y contramarco herreria, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ALB12-004	Pretil de tabique de hasta 0.30 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 20 cms de altura.	ML	69.86		
ALB12-013	Base para tinaco de 1.10 x1.10 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de f'c=150 kg/cm2, sobre 3 muros de block 12x20x40 cm asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: aplanados acabado fino, suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
ALB12-016	Base para minisplit en azotea de 0.60-0.70x1.20 mts. a base de firme de concreto f'c=150 kg/cm2, armado con mallalac, terminado escobillado afinado de 10 cms. de espesor, para a/a de 1 ton, incluye: chaflan, cimbrado, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB12-100	Base de block 15x20x20 cm. relleno de concreto para soportar tubería conduit en azotea, incluye: chafalán al perímetro de la base, impermeabilizante, elevación de materiales, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	2.00		
ALB15-003	Reparación de muros con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	7.75		
ALB15-004	Reparación de plafones con acabado mortero por daños en grietas, fisuras y humedad en donde sea requerido, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14.35		
ALB15-026	Reparación de grietas en muros o losas de concreto con ranurado de 1 A 5 cm de ancho e instalando sellador de poliuretano con acabado planeado con mezcla mortero arena en donde sea requerido, incluye: corte con disco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.80		
ALB15-029	Reparación de enjarre en bajante de agua pluvial, en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00		
ALB16-033	Colocación de lavadero (recuperado) de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms., incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
IMPERMEABILIZACION					
IMP01-001	Limpieza de la superficie de azotea quitando adherencias, desprendimiento y retiro de material de impermeabilizante existente, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	262.55		
IMP01-002	Impermeabilizante elastomérico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	262.55		
IMP01-005	Impermeabilizante elastomérico en chafalán, con longitud de desarrollo de 30 cm (15 cm de base y 15 cm de muro marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie, sellador, cemento plástico en zonas críticas de filtraciones, 1er capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	ML	69.14		
IMP01-008	Impermeabilizante elastomérico en líneas de tuberías del equipo de aire acondicionado en azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: momificado con cinta de pvc y con tela de refuerzo del impermeabilizante, limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	PZA	11.00		
INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS					
HIDR01-003	Ramaleos a base de tubería de PVC hidráulico cedula 40 de 1"Ø, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	96.50		
HIDR11-012	Suministro y colocación de tinaco de 1,100 litros c/accs Rotoplas o similar completo, Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
HIDR11-030	Suministro y colocación de electro nivel para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
HIDR11-031	Suministro y colocación de flotador para tinaco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
HIDR11-101	Suministro e instalación de bomba hidráulica 3/4 HP, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø pvc ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN01-042	Canalización en descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 3/4"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	6.20		
SAN02-010	Salida sanitaria para minisplit, con tubería PVC de 3"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
SAN03-010	Suministro y colocación de asiento para W.C. especial para discapacitados, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
SAN03-039	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, cespól pvc, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	2.00		
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo, 1/4 vuelta, modelo 46CL, en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	9.00		
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		
SAN03-032	Suministro y colocación de 1 barra de 90 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		
SAN03-052	Suministro y colocación de juego de llaves con manerales y chapeton cromados para regadera media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-067	Colocación de llave fluxometro recuperado para W.C.o mingitorio, Incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
SAN03-090	Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
SAN03-091	Suministro y colocación de Tarja con escurridera izquierda, de acero inoxidable medidas 101x54 cms, incluye: cespól cromado marca helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø marca flowell linea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
SAN03-094	Suministro y colocación de coladera de cespól pvc tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-140	Suministro y colocación de céspol rígido de pvc con bote grande con cubierta de acero inoxidable, marca Urrea o similar, Incluye: suministro y colocación.	PZA	1.00		
SAN03-021	Sellado con silicon blanco antihongo en muebles de baño, incluye: material, mano de obra y herramienta	ML	12.60		
SAN03-100	Suministro y colocación de llave nariz cromada 1/2" ø con rosca para manguera, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
SAN03-101	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
SAN10-001	Sondeo de tubería de drenaje existente y desazolve de registros sanitarios interiores y exteriores, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00		
SAN10-002	Revisión de Instalaciones hidráulicas y sanitarias en baños, reparación de las mismas, cambio de piezas donde sea requerido, incluye: mano de obra, material, erramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00		
SAN10-025	Reparación de fugas en fluxometro de mingitorio Cromado de palanca o similar, Incluye: pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
INSTALACION ELECTRICA					
ELEC01-002	Suministro e instalacion de interruptor termomagnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
ELEC02-001	Revisión y reparación del sistema eléctrico, cableados, cortos, ocultar cables sueltos, por problemas de baja corriente en las diferentes areas de la unidad, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC02-401	Suministro e instalacion de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	42.00		
ELEC04-001	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	4.00		
ELEC04-010	Suministro e instalacion de salida electrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00		
ELEC04-030	Suministro e instalacion de salida eléctrica con tubería galvanizada uso rudo, en exterior por azotea, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC06-006	Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00		
ELEC06-009	Suministro y colocacion de luminaria led tipo spot, incluye: instalacion, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	15.00		
ELEC06-048	Revisión y reparación de lámpara para empotrar cuadrada de 60x60 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
ELEC06-052	Revisión y reparación de lámpara para empotrar rectangular de 60x120 cms, cambio de las mismas, cambio de balastro, focos y acrílico, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC06-070	Suministro y colocación de luminaria tipo arbotante para poste metálico, con su pantalla esférica opalina de 45 cm de diámetro, hasta una altura de 4.00 mts., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC07-001	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	52.00		
ELEC07-030	Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	20.00		
ELEC08-002	Suministro y colocacion de tapa y apagador doble, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tubería de conduit de 1"Ø (minimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
ELEC10-005	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00		
ELEC10-012	Suministro e instalacion de NO BREAK 800VA, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
ELEC10-021	Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP desde la toma hasta el rack, incluye: tubo pvc conduit ligero de 3/4", codo pvc conduit C/R de 3/4", cople pvc conduit 3/4", mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	11.60		
ELEC10-049	Suministro e instalación de cable UTP Cat 5, de cobre, NetKey, reelex, azul, categoría 5 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares., incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	74.35		
ELEC10-027	Suministro y colocacion de gabinete para salida 9 unidades de rack en el area de voz y datos, para montaje en pared, puerta de cristal templado, cuerpo fijo con rack 19", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC10-040	Suministro e instalacion acometida de longitud promedio de 6 m de RED con tubo de PVC conduit1"Ø, incluye: ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC10-066	Suministro e instalación de panel de parcheo modular Keystone (sin conectores), de 12 puertos, identificación con etiqueta adhesiva, 1UR..Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC10-119	Suministro y colocación de Switch HP de 12 puertos Gbit incluye: conexiones, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
ELEC11-002	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo minisplit MIRAGE, 2 ton o similar incluye: maniobra, tuberías, conexiones de cobre, presión y llenado de gas, accesorios, soldadura, colocación de malla reforzada en ductos para evitar filtraciones, mano de obra, cableado, conexión a desagüe, arranque, pruebas y ajustes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
ELEC11-051	Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 toneladas, incluye: maniobra, tuberías, reposición de armaflex en tuberías, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00		
ELEC15-035	Rehabilitacion de acometida general, incluye: desenergizacion, demolicion de castillo, corte de mufa existente, tubo galvanizado, soldadura, fijación, energizacion, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00		
	TABLAROCA Y DUROCK				
TAB01-080	Suministro y fabricación de repiza o barra de 40 cm de ancho de tablaroca de 7 cm de espesor a dos caras, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	3.80		
	CARPINTERIA				
CARP01-022	Rehabilitación y reubicación de puertas de madera, que se recuperaron, incluye: reparación, recortes, lijado, fondo, colocacion de formaica en color BLANCO, herrajes, bisagras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
CARP01-050	Suministro e instalación de cerraduras de perilla (chapa bola) satinada color acero inoxidable, marca yale o similar buena calidad con llave en puertas, en las diferentes áreas de la unidad, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
CARP01-060	Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	14.00		
	ACABADOS				
ACAB01-002	Azulejo en muros Línea económica 30 x 20 cm, asentada las piezas de manera horizontal con pegazulejo y junteada con boquilla antihongo, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	3.48		
ACAB01-015	Suministro y colocacion de piso de ceramica vitriada de 60x60 cm. maco cementi capri, tendencia (color gris claro mate) tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, asentada con pegamento para ceramicos y junta de color de acuerdo al modelo, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1.44		
	CRISTALERIA Y ALUMINIO				

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALU01-012	Suministro y colocacion de ventanas corredizas con fijo en la parte superior de aluminio natural linea 2" y cristal claro de 6 mm, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera	M2	1.38		
ALU01-015	Suministro y colocación de ventanas fijas de aluminio natural brillante linea 2" y cristal tintex de 6 mm, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su instalacion. Incluye tela mosquitera	M2	2.05		
ALU01-102	Instalación de cancelería de recuperación y cristal, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	2.97		
ALU02-050	Suministro y colocacion de bisagra hidraulica de piso, puerta principal, incluye: abrir piso, instalacion material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
ALU03-026	Suministro y colocacion de puertas abatibles a base de PVC español color blanco y aluminio blanco, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	2.10		
ALU03-040	Instalación canceleria recuperada para closet a base de PVC blanco y aluminio, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maleta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.38		
ALU04-022	Suministro e instalación de bastidor de aluminio blanco de 0.50x3.10 mts de longitud, con riel de muro a muro, fijado en muros y techo, incluye: limpieza de las cortinas antibacteriales existentes, colgarlas en el riel, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
ALU05-021	Suministro e instalación de mampara de aluminio natural 2" y acrílico opalino 3 mm. 1.80 mts. de altura, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2.70		
ALU06-002	Suministro e instalación de cristal claro de 6 mm. en puertas y/o ventanas, incluye: desmonte, montaje, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2.70		
ALU06-052	Sellado de filtraciones de humedad por ventanas cenitales existentes, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.20		
ALU06-055	Suministro e instalación de guardapolvo en puertas desde 0.80 m hasta 1.05 m de ancho incluye: materiales mano de obra recortes herramientas y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	1.00		
	HERRERIAS				
HER06-003	Par de puertas louver abatibles de 0.50 m. de ancho por 1.65 m. de altura cada una, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm con un bastidor de angular, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
HER08-027	Instalación de cerca perimetral recuperada a base de reja de acero con una altura de 2.00 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco.	ML	1.15		
HER08-025	Suministro e instalación de cerca perimetral a base de reja de acero con una altura de 1.00 mts., incluye: postes, abrazaderas, paneles y tapas de postes. materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. tramos de 2.50m largo color blanco.	ML	7.95		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	11.00		
HER10-008	Suministro e instalacion de proteccion de 80x140x100 cm para hidroneumatico a base de herreria, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical, en la parte superior una cubierta de lamina galvanizada con pendiente minima y a un costado una puerta abatible con porta candado y candado, anclado con taquete de varilla 3/8"Ø a base y muro, incluye: anclaje, resane y fondo anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos color gris plata claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
HER10-007	Suministro e instalación de protección en herrería de puerta corrediza a dos hojas, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cm en sentido vertical y a cada 35 cm en sentido horizontal, sobre marco y contra marco de PTR de 1 1/2", con un riel superior y dos inferiores, chapa cuadrada de seguridad, y anclado a muro con ancla de ángulo de 1", incluye: romper muro, resane, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocación.	M2	3.15		
HER12-003	Suministro e instalacion de tapa tipo impermeable metalica para registro 80x60 cms., marco y contramarco de angulo de 1 1/2", lamina calibre 16, bisagra de barril 1", agarradero, portacandado y candado laton 45 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
HER13-002	Suministro e instalacion de pasamanos de acero en una linea sujeta al muro para discapacitados, a base de acero en herreria tubo de 2" cedula 30, fijado con placa base 10x10 cms. incluye: fijacion, anclaje, resane, fondo anticorrosivo, acabado esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	13.23		
HER14-010	Suministro e instalacion de candado de laton de 45 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00		
	PINTURAS				
PIN01-001	Pintura de esmalte con pistola, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie (tallado con cepillo de alambre), materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	119.86		
PIN01-004	Pintura de esmalte con brocha, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	12.24		
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	18.00		
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	2.00		
PIN01-010	Pintura de esmalte berel o similar con brocha, sobre tubos en pasamanos de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	14.65		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de hereria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	2.90		
PIN01-012	Pintura de esmalte con pistola, sobre tapa de pozo RPBI de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PIN01-024	Pintura de esmalte con pistola, sobre tapa de pozo ALJIBE de herreria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00		
PIN01-013	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas tipo louver de hereria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PIN01-015	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de metalicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.59		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	597.93		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	428.58		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	209.05		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	35.35		
PIN01-099	Pintura vinilica en muros marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	19.99		
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	32.54		
PIN01-102	Pintura esmalte en muros exteriores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color blanco, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación.	M2	78.35		
PIN02-001	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m., incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	30.70		
PIN02-005	Pintura para trafico base solvente color blanco, con microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. de ancho sobre firmes o pavimentos de concreto, aplicada con maquina pintarrayas, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	87.65		
PIN02-006	Pintura para trafico base solvente color amarillo, con microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. de ancho sobre firmes o pavimentos de concreto, aplicada con maquina pintarrayas, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	33.00		
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN03-004	Rotulacion de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
PIN03-006	Rotulación de logotipo RPBI (desechos tóxicos) en tapa metálica de registro, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar COLOR NEGRO sobre fondo ROJO, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00		
PIN03-007	Rotulacion de logotipo de discapacitados de 1.00x1.00 mts. en rampa de acceso, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
PIN03-008	Pintado de area para centro de reunion, 1.20x1.20 a base de pintura epoxica color verde bandera y letras y flechas en blanco, incluye mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta realizacion.	PZA	1.00		
PIN03-009	Rotulacion de letrero de cisterna en area exterior, a base de pintura epoxica, de buena calidad marca comex, berel o similar incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
PIN05-020	Pintura en troncos de arboles a base de mezcla cal-agua proporción 1:5 (1 kg por 5 litros de agua) a dos manos aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00		
	VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)				
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	18.00		
VAR01-003	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	4.00		
VAR01-005	Letrero tipo señalizacion "que hacer en caso de sismo e incendio" de pvc medida de 50x35 cm., colocado con cinta doble cara en muro, incluye: suministro de letrero, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	1.00		
VAR01-007	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color rojo con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	2.00		
VAR01-008	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color negro con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	6.00		
VAR02-003	Suministro y colocacion de dispensador jabonera de semiempotrar, marca AITANA 900 color blanco modelo J-AC7000 o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	9.00		
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblaada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	9.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
VAR02-008	Suministro y colocación de despachador de papel higienico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	5.00		
VAR02-010	Suministro y colocación de cortina antibacterial, tela fabricada en tres capas, una interna de fibras sinteticas con agentes antibacteriales y dos capas exteriores de pelicula de p.v.c. termoplastico, resistente a la flama, a las manchas, antiestatica, deocorizada, durable, antimicrobiano para proteger la tela, medidas ancho 2.65 mts. x alto 2.20 mts., con riel de aluminio, fijo de muro a muro y al centro de claro en el plafon, losa o dala, en los consultorios y sala de usos multiples, incluye: malla de 40 cms altura en su parte superior, fijacion, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
VAR02-012	Suministro y colocación de cortina enrollable, con tela plastica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	23.56		
VAR02-013	Colocación de negatoscopio, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00		
VAR02-015	Llenado de extintor de 6 kg, incluye: gancho de fijacion, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00		
VAR02-017	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.	JGO	1.00		
VAR02-018	Suministro y colocacion de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalacion.	PZA	2.00		
VAR02-019	Suministro y colocacion de extintor PQS, 6kg, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
VAR02-028	Colocación de pizarrón, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
VAR02-030	Colocación de buzón, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00		
VAR02-125	Instalación de television recuperada, incluye: colocacion de soporte tv en muro de albañileria, anclaje, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00		
VAR04-001	Suministro y realizacion de fumigacion de todo el centro de salud, incluye aspersor manual, materiales, mano de obra y equipo.	M2	365.18		
ALMACENES TEMPORALES Y RPBI					
CIM01-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15.65		
CIM01-023	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo I-B, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9.45		
CIM01-037	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.28		
CIM01-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	7.27		
CIM01-231	Dala de desplante de 20x30 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas ø1/2" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	7.95		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB06-009	Losa FIRME de concreto armado 12 cms espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, armada con varillas de 3/8"Ø @ 60 cms en ambos sentidos y Mallalac 6x6 10/10 incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	15.65		
HIDR01-003	Ramaleos a base de tubería de PVC hidraulico cedula 40 de 1"Ø, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	11.20		
HIDR01-002	Ramaleos a base de tubería de PVC hidraulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras, resanes, piezas especiales de conexión, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ML	4.80		
SAN01-020	Ramaleo a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.90		
HIDR10-040	Salida hidraulica para almacenes de RPBI y basura, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcación para alimentación de agua fría, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
SAN02-019	Salida sanitaria para cuartos de RPBI y basura, (resumideros), con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00		
SAN03-101	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" Ø, Incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00		
SAN03-094	Suministro y colocación de coladera de cespel pvc tipo plato en piso y rejilla acabado cromo, incluye: fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00		
ELEC01-050	Suministro e instalación de alimentación eléctrica de tablero a registro, de contactos y alumbrado normales, en las nuevas áreas de ampliación, con cable thw 8 tres hilos incluye: excavación, relleno, identificación, pruebas finales, equipo y soporte de acero, anclajes, ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	31.60		
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lámpara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde) , poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00		
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00		
ELEC05-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	3.00		
ELEC08-001	Suministro y colocación de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00		
ELEC07-001	Suministro y colocación de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA**

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC06-003	Suministro e instalacion de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00		
TAB01-204	Muro de 12 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20	M2	33.60		
TAB01-217	Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 x 0.40 mts., cubierta con azulejo, 20x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00		
PLAF01-300	Cubierta de panel tipo durock de 13 mm. de espesor, a dos caras con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	9.20		
IMP01-002	Impermeabilizante elastomeroico en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, sellador, cemento plástico en zonas criticas de filtraciones, 1er. capa de impermeabilizante, malla de refuerzo reforzada, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	9.20		
ALB12-050	Gotero de 1"x1" de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta	ML	13.50		
HER06-001	Puerta louver de 1.06 m. de ancho por 2.4 m. de altura, con marco de PTR 1 1/2"x1 1/2" de 1.89 mm, contramarco de Tubular M-300 Cal 18, y rejilla louver cal. 18 a cada 6.5 cm, Incluye: suministro de materiales, bisagras tubulares, Cerradura de seguridad de barra, colocación, cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00		
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	38.40		
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	17.40		
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	8.00		
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	1.55		
PIN01-100	Pintura vinilica en pretiles marca berel pantone 7421 o similar a dos manos, incluye: descapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación.	ML	6.45		
VAR01-001	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 36 cms. de largo por 22 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00		
VAR01-007	Suministro y colocacion de letrero tipo señalizacion a base de pvc en color blanco y nombre de color rojo con una medida de 36 cm de largo por 22 cm de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocacion.	PZA	2.00		
	LIMPIEZAS				

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLUES: SLSSA000490 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE) (ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA), CONCORDIA, SINALOA.

ADJUDICACIÓN No. SSS/SO/AD/009/2022

FECHA ?

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	289.95		
LIM01-005	Limpieza especial y pulido en pisos por medios mecánicos y manuales, eliminación de manchas de óxido y suciedad, aplicación de productos químicos, incluye: lavado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	289.95		
				SUB-TOTAL	
				I.V.A.	
				TOTAL	