



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL TRAMO No. 2
LOCALIDAD: BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

1

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL TRAMO No. 2 DE LA LOCALIDAD DE BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA					
I	ALUMBRADO				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 mm (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO II, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	700.00	ML	\$ 345.82	\$ 242,074.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP-AL 2X1 CAL. 2 AWG SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **	241.00	ML	\$ 184.74	\$ 44,522.34
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP-AL 2X1 CAL. 4 AWG SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **	459.00	ML	\$ 154.76	\$ 71,034.84
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 44/100 M.N. **	22.00	PIEZA	\$ 1,678.52	\$ 36,927.44
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	8.00	PIEZA	\$ 848.49	\$ 6,787.92
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO VIALIDAD LED 100 WATTS 6500 K 100-277 VOLTS., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2" X 2.40 M., LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **	19.00	PIEZA	\$ 27,593.04	\$ 524,267.76
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, CONTACTOR DE 30 AMP.,	1.00	PIEZA	\$ 20,825.00	\$ 20,825.00
				TOTAL DE HOJA :	\$ 946,439.30
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 946,439.30

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL TRAMO No. 2

LOCALIDAD: BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

2

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
	INTERRUPTORES DE 2 x 40 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO C7R GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. Precio unitario: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **				
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 2, CABLE THW-LS CAL 4, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 66/100 M.N. **	6.00	ML	\$ 884.61	\$ 5,307.66
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AEREA CON CABLE MULTIPLE TIPO NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AWG, INCLUYE: CABLE MULTIPLE TIPO NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AWG, CONECTOR A COMPRESION VCSE-44, CONECTOR A COMPRESION VCL-54, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A LAS NORMAS DE CFE. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 2,804.05	\$ 2,804.05
Total de ALUMBRADO					\$ 954,551.01
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **					
III ROTULOS					
3.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1 1/2" DE 1.90 MTS DE ALTO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	1.00	PZA	\$ 4,934.04	\$ 4,934.04
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; ANCLAJE NECESARIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 5,485.77	\$ 5,485.77
Total de ROTULOS					\$ 10,419.81
** DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 81/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL TRAMO No. 2 DE LA LOCALIDAD DE BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA					\$ 964,970.82

**** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 82/100 M.N. ****

TOTAL DE HOJA : \$ 18,531.52
TOTAL ACUMULADO : \$ 964,970.82

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL TRAMO No. 2
LOCALIDAD: BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

3

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

Subtotal de Presupuesto

\$ 964,970.82

** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 82/100 M.N. **

I.V.A. \$ 154,395.33

Total \$ 1'119,366.15

** UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS