



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO			
ALIMENTACION A OFICINAS			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE QO30 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTORES, TAPA, ZAPTAS PRINCIPALES, PEINADO DE TABLERO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMINTA	PZA	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE QO20 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTORES, TAPA, ZAPATAS PRINCIPALES, PEINADO DE TABLERO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMINTA	PZA	1.00
3	SALIDA DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE OFICINAS, INCLUYE POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE CALIBRE 6 FASE, CABLE CALIBRE 6 NEUTRO, TIERRA FISICA 8, 220V.	ML	65.00
4	SALIDA DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE BODEGA, INCLUYE POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE CALIBRE 6 FASE, CABLE CALIBRE 6 NEUTRO, TIERRA FISICA 8, 220V.	ML	8.00
5	ACOMETIDA PARA LOCAL, INCUYE CONEXION EN CABLE ALUMINIO, COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PG 1 1/4, TUBO DE 1/2" PARA VARILLA DE TIERRA CON CONECTOR, CABLE CAL 6 PARA FASES Y NEUTRO, CABLE CALIBRE 8 PARA TIERRA, BASE DE MEDICION, INTERRUPTOR PRINCIPAL CON SU GABINETE	SAL	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PESADO 3/4"	TMO	65.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PESADO 1"	TMO	21.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC PESADO DE 3/4"	PZA	115.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC PESADO DE 1"	PZA	31.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 12	ML	725.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 10	ML	1,250.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W 6500 K, INCLUYE REFLECTOR, REGISTRO, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	10.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO PARA EXTERIOR CON TAPA GRIS	PZA	29.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 220V	PZA	11.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIAS DE UÑA DE 1, 3/4", 1 1/2", INCLUYE TAQUETES, ABRAZADERA DE UÑA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	159.00
16	SALIDA PARA REFLECTOR EN OFICINA, INCLUYE: CANALIZACION DE PVC PESADO 1/2, CAJA 2X4, CONECTORES, CURVAS, CABLE 12 AWG, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00
17	SALIDA PARA CONTACTO EN OFICINA, INCLUYE: RAFIA, CABLE 12, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	14.00
18	SALIDA PARA LAMPARA EN OFICINA, INCLUYE: SONDEO EN CANALIZACIONES EXISTENTES, RAFIA, CABLE 12, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	14.00
19	SALIDA PARA APAGADOR EN OFICINA, INCLUYE: SONDEO EN CANALIZACIONES EXISTENTES, RAFIA, CABLE 12, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	8.00
20	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA C(MATERIAL COMPACTADO AL 95% PROCTOR), INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	8.82
21	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE MISMA EXCAVACION, INCLUYE TENDIDO	M3	7.58

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA			
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA	PZA	8.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE PASO 400X400 MM, INCLUYE EXCAVACION, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO, RELLENADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA OFICINA 45W 5000K	PZA	14.00
HIDROSANITARIO			
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC PARA BAÑOS INCLUYE SALIDA DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA, PIJAS, PEGAMENTO, MANGUERAS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	PZA	7.00
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO, INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO PARA LAVABO DE BAÑOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	5.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, CONTRA CESPOL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	5.00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA PARA ALIMENTAR OFICINAS, TINACO Y BAÑOS A UNA DISTANCIA DE 60 M DE LARGO, INCLUYE EXCAVACION EN TODO SU TRAYECTO PARA OCULTARLA BAJO TIERRA, RANURACION DE FIRME PARA CONCRETO, CONEXIONES, TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 750 L, INCLUYE BASE DE CONCRETO PARA TINACO,	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL, MANO DE OBRA, LINEA PARA ALIMENTAR 4 BAÑOS (31.25 M), TUBERIA, RANURACION POR MUROS, RESANES CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
31	RETIRO Y CANCELACION DE LAVABO DE CONCRETO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	4.00
32	DESMONTAJE Y CANCELACION DE DE LINEA SANITARIA PARA WC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	4.00
OBRA CIVIL			
OFICINAS			
33	DEMOLICION DE LAMBRIN DE TABLA ROCA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	9.80
34	LIMPIEZA EN EL TRANCURSO DE LA OBRA (GRUESA-), INCLUYE, MANO DE OBRA	M2	165.54
35	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 1ERA ESTACION	M3	7.00
36	SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PLAFONES TIPO MULTIPLAST A 2 MANOS Y UNA TERCERA MANO ACABADO TIPO TIROLEADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	207.42
37	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS O PLAFONES, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	10.00
38	APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:1, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00
39	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS Y PLAFONES BEREL COLOR BLANCA, INCLUYE ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	455.54

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
40	LIMPIEZA FINA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA	M2	165.54
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE DUROCK PARA DAR EL MISMO NIVEL DE LAA COLUMNA EN BARRA PLANTA BAJO MURO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	32.87
42	PUERTA DE TAMBOR (DIRECCION) DE 0.90 M X 2.10 M CON MARCO DE 1 1/2"X4" EN MADERA DE CEDRO, LA PUERTA SERA ENTAMBORADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 1/4", BISAGRAS DE 3X3, NO INCLUYE CHAPA DE ACCESO NI TOPE DE PISO.	PZA	1.00
43	PUERTA DE TAMBOR PARA BAÑOS DE 0.70 M X 2.10 M CON MARCO DE 1 1/2"X4" EN MADERA DE CEDRO INCLUYE ANTEPECHO, LA PUERTA SERA ENTAMBORADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 1/4", BISAGRAS DE 3X3, NO INCLUYE CHAPA DE ACCESO NI TOPE DE PISO.	PZA	4.00
44	SUMINISTRO Y FABRICACION DE VENTANA EN ALUMINIO NEGRO CRISTAL 6 MM DE 1.50 X 1.30 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00
45	SUMINISTRO Y FABRICACION DE VENTANA EN ALUMINIO NEGRO CRISTAL 6 MM DE 0.80 X 0.30 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00
46	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PESADA CON DUELA EN ALUMINIO NEGRO 2" 6 MM VIDRIO FILTRASOL DE 0.80X210 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
47	ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA	M3	7.00
IMPERMEABILIZACION			
48	IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA, INCL.: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE UNA CAPA DE	M2	72.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ROJO, UNA CAPA DE SIKATEL (MEMBRANA DE REFUERZO INORGANICA) Y UNA SEGUNDA CAPA DE ELASTOMERICO ROJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
BAÑOS EXTERIORES			
49	DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	3.93
50	LIMPIEZA EN EL TRASCURSO DE LA OBRA (GRUESA), INCLUYE , MANO DE OBRA	M2	15.52
51	ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 1 ERA ESTACION	M3	7.00
52	ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA	M3	7.00
53	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PISO CON ENTORTADO DE 4 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORES DE 12 KG INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	34.55
54	SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PLAFONES TIPO MULTIPLAST A 2 MANOS Y UNA TERCERA MANO ACABADO TIPO TIROLEADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	76.27
55	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS O PLAFONES, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	60.75
56	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS Y PLAFONES BEREL COLOR BLANCA, INCLUYE ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	152.54
57	LIMPIEZA FINA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA	M2	15.52

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL VENADILLO

28/MARZO/2022

No.- de Obra DOP-22-267

INICIO: 19 ABRIL 2022

DURACION: 28 DIAS NATURALES

TERMINO: 16 MAYO 2022

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE DUROCK PARA DAR EL MISMO NIVEL DE LA COLUMNA EN BARRA PLANTA BAJO MURO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	6.00
59	ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA	M3	7.00
60	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA EN HERRERIA DE 0.75 M X 2.10 M INCLUYE DESMONTE DE PUERTA ANTERIOR, CORTE DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	2.00
61	FABRICACION DE VANO EN MURO DE 0.80X2.10 M INCLUYE DEMOLICION, PERFILADO, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ELABORÓ ARQ. JONATHAN RUELAS

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, Año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430