



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

JULIO 2025 1

(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	INFRAESTRUCTURA EJIDAL		1.00	1'666,256.72	
1.1	TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4		1.00	1'666,256.72	
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	34,320.76	34,320.76
1.1.2	CIMENTACIÓN		1.00	124,259.34	124,259.34
1.1.3	TECHUMBRE		1.00	1'389,777.73	1'389,777.73
1.1.4	PISOS		1.00	10,994.54	10,994.54
1.1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	99,738.69	99,738.69
1.1.6	VARIOS		1.00	7,165.66	7,165.66
1.1	Total de TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4		1.00	1'666,256.72	1'666,256.72
	** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **				
1	Total de INFRAESTRUCTURA EJIDAL		1.00	1'666,256.72	1'666,256.72
	** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				1'666,256.72
	** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **				
				16 % I.V.A	266,601.08
				Total	1'932,857.80
	** UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU.MET 18X24 TABELOJECA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

JULIO 2025 1

(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	INFRAESTRUCTURA EJIDAL		1.00	1'666,256.72	
1.1	TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4		1.00	1'666,256.72	
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	34,320.76	
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M2	432.00	20.23	8,739.36
1.1.1.2	CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	ML	48.00	46.79	2,245.92
1.1.1.3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM. DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	M2	14.40	130.34	1,876.90
1.1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 93/100 M.N. **	M3	20.28	389.74	7,903.93
1.1.1.5	SUMNISTRO DE MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: REGALÍAS POR EXTRACCIÓN DE MATERIAL, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBREACARREO, PUESTO EN CEPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **	M3	3.74	1,094.97	4,095.19
1.1.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **	M3	12.55	282.56	3,546.13
1.1.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO" CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	M3	2.88	310.14	893.20
1.1.1.8	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **	M3	11.85	275.92	3,269.65
1.1.1.9	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 5 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N. **	M3	11.85	147.72	1,750.48
1.1.1	Total de TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	34,320.76	34,320.76

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 18X24 TABELOJECA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

JULIO 2025 2

(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N. **					
1.1.2	CIMENTACIÓN		1.00	124,259.34	
1.1.2.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	14.40	351.94	5,067.94
Total: ** CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. **					
1.1.2.2	ZAPATA AISLADA DE 1.50 X 1.20 X 0.20 M DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., TIPO LINDERO DOBLE PARRILLA ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 12 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO).	PZA	10.00	4,074.11	40,741.10
Total: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **					
1.1.2.3	DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 M. DE SECCIÓN Y 1.30 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VRS. 1/2" DE DIAM., ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLAJE EN PLANCHA, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	10.00	2,289.51	22,895.10
Total: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **					
1.1.2.4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE COLD ROLL DE 5/8", 91 CM. TOTAL, 0.60 M. DE LARGO, 16 CM. DE PATA Y 15 CM. ROSCADO PARA AJUSTAR A COLUMNA INCLUYE: MORTERO GROUT, 4 TUERCAS, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION (8 PZAS) DE 5/8" AHOGADA EN EL DADO	PZA	10.00	5,555.52	55,555.20
Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **					
1.1.2	Total de CIMENTACIÓN		1.00	124,259.34	124,259.34
** CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **					
1.1.3	TECHUMBRE		1.00	1'389,777.73	
1.1.3.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO RIGIDO DE 16.40 M. DE ANCHO TOTAL, CONSTRUIDA CON VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" (44.7 KG/ML), COLUMNA DE 4.03 M. CON PLACA DE 1/2" DE 40X40 CM. BARRENADA Y SOLDADA EN SU BASE, REFUERZO VERTICAL DE 0 A 25 CM DE 2.20 M. DE IPR-10" X 5 3/4" , VIGA HORIZONTAL DE 16.40 M. CON REFUERZO DE 0 A 25 DE 2.20 M. Y PLACA DE 1/2" X 0.40X0.30 AL CENTRO, (VER PLANO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA	PZA	5.00	179,816.82	899,084.10
Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **					
1.1.3.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE VIGA DE ARRIOSTRE LATERAL CON POLIN DE 6" CAL-14 DOBLE EN CAJON DESBASTADO EN LOS EXTREMOS PARA SOLDARLO A LAS COLUMNAS Y SOPORTADO CON ANGULO DE 3/16 X 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	48.00	631.13	30,294.24

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 18X24 TABELOJECA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

JULIO 2025 3

(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total: ** TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **					
1.1.3.3	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN CAJON SOLDADO AL MARCO Y SUJETO CON ANGULO DE 3/16 X 2, TAPADO EN LOS EXTREMOS CON LAMINA LISA CAL-18, COMO REFUERZO A BASE DE MONTEN DE 6" CAL-14 (POLIN DE 6" X 6 M. C/14 DE 25.25 KG/PZA), A 3 M. DE LAS COLUMNAS INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	48.00	650.43	31,220.64
Total: ** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N. **					
1.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR A BASE DE COLD ROLL DE 5/8" (10.86 M. APROX.), INCLUYE: ROSCADO, TUERCA Y SOLERA DE AJUSTE DE ACUERDO AL PROYECTO, MATERIAL, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	PZA	16.00	2,341.49	37,463.84
Total: ** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **					
1.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 6" POLIN DE 6" X 6 M. CAL- 14 (25.25 KG/PZA) SEPARACIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	338.80	357.40	121,087.12
Total: ** CIENTO VEINTIUN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **					
1.1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 1 1/2" X 3.24 KG/M. PARA CONTRAFLAMBEO DE POLINES CENTRALES DE HASTA 0.40 M. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	5.00	247.06	1,235.30
Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **					
1.1.3.7	SUMINISTRO É INSTALACION DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES A BASE DE PTR DE 1 1/2 CAL 14 DE 1.40 M. DE LONGITUD APROX., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA , PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	56.00	396.54	22,206.24
Total: ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N. **					
1.1.3.8	TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL. 26 R72, INCLUYE: 4 PIJAS SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ENSAMBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	467.21	503.80	235,380.40
Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N. **					
1.1.3.9	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	24.35	484.84	11,805.85
Total: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 85/100 M.N. **					
1.1.3	Total de TECHUMBRE		1.00	1'389,777.73	1'389,777.73

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 18X24 TABELOJECA 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

JULIO 2025 4

(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total
** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **				
1.1.4	PISOS		1.00	10,994.54
1.1.4.1	PISO DE CONCRETO ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, M2 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO BROCHEADO Y VOLTEADOR EN AREA DE ZAPATAS, INCLUYE: COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. **		14.40	763.51 10,994.54
1.1.4	Total de PISOS ** DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. **		1.00	10,994.54 10,994.54
1.1.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	99,738.69
1.1.5.1	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON 2 CABLES THW CAL 8 Y UN ML CALIBRE 10, INCLUYE: BAJADA DE ACOMETIDA Y SUBIDA A CENTRO DE CARGA POLIDUCTO DE 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL SETECIENTOS PESOS 12/100 M.N. **		6.47	262.77 1,700.12
1.1.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR PZA 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA CON TAPA, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **		2.00	967.93 1,935.86
1.1.5.3	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4" INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** VEINTICINCO MIL VEINTINUEVE PESOS 90/100 M.N. **		111.16	225.17 25,029.90
1.1.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 CABLES CU. CAL-10, Y 1 ML CABLE CU. CAL-12 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **		111.16	131.14 14,577.52
1.1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS DE 4 PZA CIRCUITOS EN CAJA NEMA CON TAPA, INCLUYE: ADOSAMIENTO EN IPR, CUATRO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20 AMPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Total: ** TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **		1.00	321.60 321.60
1.1.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA A BASE DE PZA VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 1.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CONECTOR, CABLE THW CAL 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL DIECISEIS PESOS 37/100 M.N. **		1.00	2,016.37 2,016.37
1.1.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W PZA BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL		12.00	4,513.11 54,157.32

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHUMET 18X24 TABELOJECA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

JULIO 2025 5

(057AH25PR) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE 24X18 M EN ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TABELOJECA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ
ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **				
1.1.5	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **		1.00	99,738.69	99,738.69
1.1.6	VARIOS		1.00	7,165.66	
1.1.6.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	M2	432.00	15.46	6,678.72
1.1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	486.94	486.94
1.1.6	Total de VARIOS ** SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **		1.00	7,165.66	7,165.66
1.1	Total de TECHUMBRE METÁLICA A BASE DE MARCO RÍGIDO DE IPR 10X53/4 ** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **		1.00	1'666,256.72	1'666,256.72
1	Total de INFRAESTRUCTURA EJIDAL ** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **		1.00	1'666,256.72	1'666,256.72
Subtotal de Presupuesto					1'666,256.72
** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **					
				16 % I.V.A	266,601.08
				Total	1'932,857.80
** UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **					

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
TECHU MET 18X24 TABELOJECA 2025

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS