



# H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

## DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO

LUGAR: GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: AGOSTO DEL 2025

| Presupuesto       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
| ALUMBRADO PUBLICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |               |
| PU001             | SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **<br>Total: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    | 7.00     | \$ 184.11       | \$ 1,288.77   |
| PU002             | CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 82/100 M.N. **<br>Total: ** CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML     | 1,200.00 | \$ 103.82       | \$ 124,584.00 |
| PU003             | REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.<br>Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N. **<br>Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **                                                                                                                                        | PZA    | 49.00    | \$ 1,309.84     | \$ 64,182.16  |
| PU004             | POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO Fc= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Precio unitario: ** TREINTA PESOS 75/100 M.N. **<br>Total: ** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                            | ML     | 1,200.00 | \$ 30.75        | \$ 36,900.00  |
| PU005             | LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO ORION O SIMILAR FABRICADA EN ALUMINIO, PROTECCIÓN IP66/1K08, POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.7CX0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.<br>Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **<br>Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. ** | PZA    | 48.00    | \$ 19,689.33    | \$ 945,087.84 |
| PU006             | ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **<br>Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **                                                                                                                                                                                 | ML     | 5.00     | \$ 258.34       | \$ 1,291.70   |
| PU007             | MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA    | 1.00     | \$ 11,042.25    | \$ 11,042.25  |

FORMULÓ:

  
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



# H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

## DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO

LUGAR: GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: AGOSTO DEL 2025

| Presupuesto                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----|-----------------|
| Clave                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | Precio unitario |    | Total           |
|                                                                              | 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS.<br>Precio unitario: ** ONCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **<br>Total: ** ONCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **                                                                                                                                          |        |          |                 |    |                 |
| PU008                                                                        | SUBESTACIÓN TIPO POSTE SOBRE POSTE EXISTENTE, CON TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 13,200 V Y SECUNDARIA 127/220 V, CONFORME A ESPECIFICACIONES CFE, INCLUYE: HERRAJES, PROTECCIONES, CONEXIÓN A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.<br>Precio unitario: ** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N. **<br>Total: ** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N. ** | PZA    | 1.00     | \$ 80,402.08    | \$ | 80,402.08       |
| PU009                                                                        | PAGO A CFE POR CONTRATACION.<br>Precio unitario: ** QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **<br>Total: ** QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    | 1.00     | \$ 15,180.00    | \$ | 15,180.00       |
| PU010                                                                        | AGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALLMBRADO.<br>Precio unitario: ** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **<br>Total: ** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA    | 1.00     | \$ 22,770.00    | \$ | 22,770.00       |
| Total de ALUMBRADO PUBLICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |    | \$ 1'302,728.80 |
| ** UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |    |                 |
| Subtotal de Presupuesto                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |    | \$ 1'302,728.80 |
| ** UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |    |                 |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | I.V.A.          | \$ | 208,436.61      |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | Total           | \$ | 1'511,165.41    |
| ** UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |    |                 |

FORMULÓ:

*Ramos C. José Alonzo*  
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS