



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED
DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
SINDICATURA DE GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
3 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-006
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ALUMBRADO PUBLICO			\$	1'302,479.69
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'302,479.69
** UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	208,396.75
				Total \$	1'510,876.44

** UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED
DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
SINDICATURA DE GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
3 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-006
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALUMBRADO PUBLICO					
PU001	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 250.69	\$ 1,754.83
PU002	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **	ML	1,200.00	\$ 113.65	\$ 136,380.00
PU003	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **	PZA	49.00	\$ 1,277.39	\$ 62,592.11
PU004	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **	ML	1,200.00	\$ 67.82	\$ 81,384.00
PU005	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO ORION O SIMILAR FABRICADA EN ALUMINIO, PROTECCIÓN IP66/1K08, POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 18,606.11	\$ 893,093.28
PU006	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN ERRENO TIPO II,	ML	5.00	\$ 287.00	\$ 1,435.00

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED
DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
SINDICATURA DE GUSTAVO DÍAZ
ORDAZ, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
3 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-006
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **				
PU007	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS. Precio unitario: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 14,286.56	\$ 14,286.56
PU008	SUBESTACIÓN TIPO POSTE SOBRE POSTE EXISTENTE, CON TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 13,200 V Y SECUNDARIA 127/220 V, CONFORME A ESPECIFICACIONES CFE, INCLUYE: HERRAJES, PROTECCIONES, CONEXIÓN A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 71,162.46	\$ 71,162.46
PU009	PAGO A CFE POR CONTRATACION. Precio unitario: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 14,332.45	\$ 14,332.45
PU010	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO. Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 26,059.00	\$ 26,059.00
Total de ALUMBRADO PUBLICO					\$ 1'302,479.69
** UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'302,479.69
** UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 208,396.75
				Total	\$ 1'510,876.44

** UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA