

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 20. JUANA GUILLERMINA RODRIGUEZ VIZCARRA (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **	ML	16.20	\$ 317.35	\$ 5,141.07
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 536.26	\$ 858.02
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>5,999.09</b>
<b>** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	M2	20.00	\$ 1,718.43	\$ 34,368.60
<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$</b>	<b>34,368.60</b>
<b>** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	M2	20.00	\$ 156.62	\$ 3,132.40
<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$</b>	<b>3,132.40</b>
<b>** TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	17.40	\$ 265.20	\$ 4,614.48

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 48/100 M.N. **				
	<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b> <b>** CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 48/100 M.N. **</b>			\$	4,614.48
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 44/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,312.72	\$ 2,625.44
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 943.72	\$ 943.72
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b> <b>** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **</b>			\$	3,569.16
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
	<b>Total de VARIOS</b> <b>** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **</b>			\$	2,353.84
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 20. JUANA GUILLERMINA RODRIGUEZ VIZCARRA (TECHO DE CONCRETO)</b> <b>** CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **</b>			\$	54,037.57
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> <b>** CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **</b>			\$	54,037.57
				I.V.A.	\$ 8,646.01
				Total	\$ 62,683.58
	<b>** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **</b>				