

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 18. ELVIRA PEREZ MEZA (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	ML	6.85	\$ 317.35	\$ 2,173.85
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	ML	1.20	\$ 536.26	\$ 643.51
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. **	ML	3.27	\$ 548.51	\$ 1,793.63
Total de PRELIMINARES				\$	4,610.99
** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N. **	M2	24.69	\$ 1,718.43	\$ 42,428.04
Total de LOSAS				\$	42,428.04
** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **	M2	24.69	\$ 156.62	\$ 3,866.95
Total de CUBIERTA				\$	3,866.95
** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **					

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	M2	21.53	\$ 265.20	\$ 5,709.76
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA ** CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 76/100 M.N. **			\$	5,709.76
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,312.72	\$ 3,938.16
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 943.72	\$ 1,887.44
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **			\$	5,825.60
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
	Total de VARIOS ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **			\$	2,353.84
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 18. ELVIRA PEREZ MEZA (TECHO DE CONCRETO) ** SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **			\$	64,795.18
	Subtotal de Presupuesto ** SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **			\$	64,795.18
				I.V.A.	\$ 10,367.23
				Total	\$ 75,162.41
	** SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. **				