

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 22. CARMEN DEL ROSARIO GARCIA BAÑEZ (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N. **	ML	3.20	\$ 536.26	\$ 1,716.03
Total de PRELIMINARES					\$ 1,716.03
** UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **	M2	29.94	\$ 1,718.43	\$ 51,449.79
Total de LOSAS					\$ 51,449.79
** CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M2	29.94	\$ 156.62	\$ 4,689.20
Total de CUBIERTA					\$ 4,689.20
** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	25.67	\$ 265.20	\$ 6,807.68
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$ 6,807.68
** SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 68/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N. **	SAL.	4.00	\$ 1,312.72	\$ 5,250.88

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 943.72	\$ 2,831.16
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 8,082.04
** OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
Total de VARIOS					\$ 2,353.84
** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 22. CARMEN DEL ROSARIO GARCIA BAÑEZ (TECHO DE CONCRETO)					\$ 75,098.58
** SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 75,098.58
** SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 12,015.77
				Total	\$ 87,114.35
** OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS 35/100 M.N. **					