

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 16. ROSA CORVERA HIGUERA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	M2	5.58	\$ 1,718.43	\$ 9,588.84
Total de LOSAS				\$	9,588.84
** NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	M2	5.58	\$ 156.62	\$ 873.94
Total de CUBIERTA				\$	873.94
** OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	M2	3.16	\$ 265.20	\$ 838.03
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	838.03
** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,312.72	\$ 3,938.16
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 943.72	\$ 1,887.44
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,825.60
** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **					
13	VARIOS				

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
	Total de VARIOS ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **			\$	2,353.84
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 16. ROSA CORVERA HIGUERA (TECHO DE CONCRETO) ** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 M.N. **			\$	19,480.25
	Subtotal de Presupuesto ** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 25/100 M.N. **			\$	19,480.25
				I.V.A.	\$ 3,116.84
				Total	\$ 22,597.09
	** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. **				