

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 21. JUANA ONTIVEROS BELTRAN (PISO DE CONCRETO)				
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **	M2	20.14	\$ 22.31	\$ 449.32
	Total de OBRAS PRELIMINARES ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. **			\$	449.32
2	CIMENTACION				
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	M3	3.02	\$ 385.58	\$ 1,164.45
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Total: ** ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 87/100 M.N. **	M2	20.14	\$ 561.91	\$ 11,316.87
	Total de CIMENTACION ** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **			\$	12,481.32
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 21. JUANA ONTIVEROS BELTRAN (PISO DE CONCRETO) ** DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **			\$	12,930.64
	Subtotal de Presupuesto ** DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **			\$	12,930.64
				I.V.A.	\$ 2,068.90
				Total	\$ 14,999.54
	** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. **				