

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 17. ADELINA ARELLANO AYALA (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS 82/100 M.N. **	M2	24.71	\$ 247.18	\$ 6,107.82
	<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$ 6,107.82</b>
	<b>** SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS 82/100 M.N. **</b>				
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N. **	M2	26.48	\$ 1,718.43	\$ 45,504.03
	<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$ 45,504.03</b>
	<b>** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 03/100 M.N. **</b>				
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	M2	26.48	\$ 156.62	\$ 4,147.30
	<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$ 4,147.30</b>
	<b>** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **</b>				
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **	M2	22.81	\$ 265.20	\$ 6,049.21
	<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				<b>\$ 6,049.21</b>
	<b>** SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **</b>				
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,312.72	\$ 3,938.16

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	SAL.	4.00	\$ 943.72	\$ 3,774.88
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,644.26	\$ 1,644.26
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>				<b>\$</b>	<b>9,357.30</b>
<b>** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **</b>					
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,353.84	\$ 2,353.84
<b>Total de VARIOS</b>				<b>\$</b>	<b>2,353.84</b>
<b>** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **</b>					
<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, 17. ADELINA ARELLANO AYALA (TECHO DE CONCRETO)</b>				<b>\$</b>	<b>73,519.50</b>
<b>** SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$</b>	<b>73,519.50</b>
<b>** SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **</b>					
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 11,763.12</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 85,282.62</b>
<b>** OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **</b>					