

OBRA:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS			
A	PAVIMENTACION		
A1	TRABAJOS PRELIMINARES DE PAVIMENTACION		
A100	TRAZO Y NIVELACION PARA VIALIDAD CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA SU CONSTANTE VERIFICACION EN CAMPO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3,516.56
A2	CORTES Y TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL		
A200	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO "B", CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE; CARGA EN CAMION DE VOLTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	1,706.21
A3	ACARREOS DE CORTES Y TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL		
A300	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO SUELTO, PARA EL PRIMER KILOMETRO.	m3	1,706.21
A301	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO SUELTO, PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. (DISTANCIA DE TIRO 3KM).	m3-KM	1,706.21
A302	ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES DEL TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL. (DISTANCIA DE ACARREO 1KM)	m3-KM	1,706.21
A4	BASES		
A400	ADQUISICION EN BANCO DE MATERIAL PARA BASE, INCLUYE: CARGA	m3	760.80
A401	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE CAPA CON MATERIAL BASE, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTO, INCLUYE; AGUA PARA COMPACTACIONES, COMPACTACION AL 100% PRUEBA PROCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	760.80
A5	ACARREOS DE BASES		
A500	ACARREO DE LOS MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPA BASE, PARA CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO SUELTO, PARA EL PRIMER KILOMETRO.	m3	760.80
A501	ACARREO DE LOS MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO.	m3-KM	1,521.60

Mocorito, Sin. a Agosto 2023

ARQ. FERNANDO NAJAR LOPÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA LA CONSTRUCCION DE CAPA BASE, PARA CUALQUIER DISTANCIA , MEDIDO SUELTO , PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. (DISTANCIA DE BANCO 2 KMS)		
A502	ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES DE CAPA BASE. (DISTANCIA DE ACARREO 3KM)	m3-KM	337.18
A6	MEZCLAS ASFALTICAS		
A600	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS, MATERIAL, ACARREOS Y APLICACION.	m2	2,536.28
A601	ARENEO PARA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE LA BASE, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	2,536.28
A602	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	2,536.28
A11	CONCRETO HIDRAULICO		
A1100	CONSTRUCCION DE LOSAS DE 16 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, DECIMBRADO, JUNTAS DE CONSTRUCCION.	m3	316.49
A1101	CONSTRUCCION DE JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION, A BASE DE PASAJUNTAS DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 60 CMS. DE LONGITUD A CADA 30 CMS.INCLUYE: COLOCACION DE CASQUILLO DE EXPANSION EN UNO DE LOS EXTREMOS HECHO CON POLIDUCTO DE 1", SELLADO DE JUNTAS CON EL MATERIAL QUE SEÑALE EL PROYECTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	35.00
A1102	CONSTRUCCION DE JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION A CADA 3 METROS, A BASE DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS EN PAVIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO, RETIRO DE TAPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m	808.21
A12	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
A1200	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CEPAS DE HASTA 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	191.35
A1201	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 PARA LOSAS DE 16 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: RECORTES CIMBRADO, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DECIMBRADO, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE FORMAS.	m	461.11

Mocorito, Sin. a Agosto 2023

ARQ. FERNANDO NAJAR LOPÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
A1202	BANQUETA DE 10 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	700.80
A1203	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA PARA DAR NIVELES EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B", DESPERDICIANDO MATERIAL, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUD Y FONDO, HIDRATACION DE MATERIAL, COMPACTADO DE FONDO CON PISON MANUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	m3	191.35
A1204	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, MEDIDO SUELTO, PARA EL PRIMER KILOMETRO. INCLUYE; CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.	m3	191.35
A1205	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA , MEDIDO, PARA KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. INCLUYE; CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.	m3-KM	382.71
E2	ALUMBRADO		
P20	INSTALACION ELÉCTRICA		
P20S05C	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
P20S13C	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	226.00
P20S22C	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
P20S29C	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	226.00
P20S59C	LUMINARIA VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES PRINCIPALES) , 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LOMENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO	PZA	7.00

Mocorito, Sin. a Agosto 2023

ARQ. FERNANDO NAJAR LOPÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
P20S89C	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.00
P20S89C	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS		
P32S40C	PAGO A CFE POR CONTRATACION.	PZA	1.00
P32S40C	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO.	PZA	1.00
D	RED DE DRENAJE		
P01	PRELIMINARES		
P01S05C	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	12.00
P01S13C	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	5.60
P01S72C	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	0.56
P01S74C	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	2.39
P01S74C	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	0.84
P01S74C	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	1.98

Mocorito, Sin. a Agosto 2023

ARQ. FERNANDO NAJAR LOPÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P01S87C	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	2.95
P01S71C	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	1.98
P22 ALCANTARILLADO			
3400220	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC. INCLUYE: CODO DE 45° X 6" DE PVC.	PZA	1.00
3400163	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADO DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO	ML	8.00
3400063	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA	ML	8.00
P22S03C	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
3400225	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.60X0.80 M. DE CLARO LIBRE, 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, MARCO 3"X5/16", CONTRAMARCO DE 3"X5/16", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM. CON VAR. Ø 3/8" @ 15 CM	PZA	1.00
RENIVEL	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA SUPERFICIE DE RODAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA MENOR	pza	2.00
DEMCV	DEMOLICION CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO DE CAJA DE VÁLVULA EXISTENTE DE 1.00X1.00 M, INCLUYE: APILE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	2.00
P34S05C	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	8.00
RED AGUA POTABLE			
PRELIMINARES			
P01S05C	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	8.00
P01S13C	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	4.90
P01S72C	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON	M3	0.49

Mocorito, Sin. a Agosto 2023

ARQ. FERNANDO NAJAR LOPÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.		
P01S74C	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	1.81
P01S74C	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	0.74
P01S74C	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	3.20
P01S87C	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	2.30
P01S71C	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	1.25
P18	AGUA POTABLE		
BOT001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA DE FO.FO P/ TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	1.00
P18S26C	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.10
P18S12C	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
P18S02C	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	7.00
P18S01C	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	7.00
P34S05C	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	7.00
2346139	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 10.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	1.00
E5	SEÑALIZACION DE PROTECCIÓN		
P34S05C	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES	LOTE	1.00

Mocorito, Sin. a Agosto 2023

ARQ. FERNANDO NAJAR LOPÉZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.		